

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	参考見積書(様式3-2) 3.内訳	「3.内訳」の参考参考見積書の申請時に提出する様式において、代価表については別の様式の提出も可能と考えてよろしいでしょうか?ご教示願います。	「様式3-2:当該施工に関する参考見積書」にて提出いただき、参考見積書に記載された価格の根拠を示す資料については、別様式(様式自由)での提出が可能です。
2	参考見積書(様式3-1,3-4) ①金抜設計書	様式3-1にて、様式3-4提出の記載がありますが、金抜設計書の諸経費①の項目は見積対象外となっています。金抜設計書に合わせて、様式3-4の提出は不要と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	特記仕様書P.50,51 25.割掛対照表 有料道路料金費 26-6 有料道路料金費に関する事項	有料道路料金費(1)、有料道路料金費(2)で使用する通行区間と通行回数について、想定している区間及び回数があればご教示願います。	貴社の施工計画に基づき、必要な分を計上ください。
4	特記仕様書P.35 24-24-5 プレキャストPC床版の架設 支払 参考図1~5/57 施工計画図	本線上で使用する220tのオールテレーンクレーンの組立・解体時に発生する有料道路料金費は輸送に含まれると考えてよろしいでしょうか?ご教示願います。	そのとおりです。

5	特記仕様書P.31 24-22-2 既設床版撤去工 種別 区分内容について	各橋梁の既設コンクリート床版の切断、撤去に先立ち実施する既設舗装の切削は、どの単価項目に含まれるかご教示願います。	特記仕様書9-2「橋面の施工所掌」のとおり、既設舗装面の切削は別工事（上信越自動車道 佐久管内舗装補修工事（仮称））を予定しています。
6	設計図面11/248 プレキャストPC床版工割付図 標準断面図 アスファルト舗装について	標準断面図に記載されている「アスファルト舗装 t=80mm」について、舗装材料及び費用の含まれる単価項目をご教示願います。	特記仕様書9-2「橋面の施工所掌」のとおり、床版取替後の橋面舗装及び路面標示は別工事（上信越自動車道 佐久管内舗装補修工事（仮称））を予定しています。
7	特記仕様書 P.43 24.32-3 対面通行用中央分離帯改良工 アスファルト材料について	アスファルトコンクリート基層工、アスファルトコンクリート表層工の材料は、「共通仕様書13-5-2(材料)、13-5-3(混合物)」によると記載があり、共通仕様書では、「使用するアスファルトの種類は、特記仕様書に示す」「使用する粒度の種類は、特記仕様書に示す」との記載になっています。対面通行用中央分離帯改良工で使用するアスファルトの仕様をご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
8	設計図面147/248 既設床版撤去工	既設床版撤去断面図にクレーン吊ワイヤーが記載されていますが、既設床版への吊孔削孔が含まれる単価項目をご教示願います。	既設床版への吊孔削孔は、設計図面147/248のとおり、既設床版撤去工の各単価項目に計上ください。
9	設計図面 数量総括表	香坂川橋床版取替工事の数量総括表の数量根拠となる数量計算書を提示願います。	閲覧資料はございません。 設計図に示す材質表記等から算出ください。