

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
1	床版取替後の床版防水について	香坂川橋・大石沢川橋・金井橋における、既設床版設置について、金抜設計書・特記仕様書にPC床版設置後の橋面防水工事の記載がありません。当該工事は、本工事の対象外でしょうか。ご教示願います。	床版取替後の橋面床版防水工は別途工事での施工を予定しているため、本工事の対象外です。
2	床版取替後の床版防水について	上記質問について、本工事で施工する場合、金抜設計書のどの項目に計上されておりますか。また本工事で計上されている場合の仕様等をご教示願います。	上記回答のとおりです。
3	既設伸縮装置の撤去について	香坂川橋・大石沢川橋・金井橋における、既設伸縮装置撤去について、金抜設計書・特記仕様書に既設伸縮装置の撤去の記載がありません。当該工事は、本工事の対象外でしょうか。ご教示願います。	既設伸縮装置の撤去については、既設床版撤去工の契約項目に含まれるものとお考えください。
4	既設伸縮装置の撤去について	上記質問について、本工事で撤去する場合、金抜設計書のどの項目に計上されておりますか。また本工事で計上されている場合の撤去内訳（伸縮装置数量・仕様・後打コンクリートの取壊し数量・WJ等による壊し方法の仕様等）をご教示願います。	既設伸縮装置は、新設と同様の鋼製フィンガージョイントになります。既設伸縮装置数量は各橋梁一般図よりご確認ください。後打コンクリートの取壊しは、コンクリート構造物取壊し（TypeB）にて行います。取壊し数量は、構造物等取壊し工の各図面にてご確認ください。