

常磐自動車道 R 5 常磐富岡～新地間舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 R 5 常磐富岡～新地間舗装補修工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県双葉郡富岡町大字上手岡(常磐富岡IC)
(至) 福島県相馬郡新地町大字駒ヶ嶺(新地IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工 約60,000㎡

防護柵改良工 1式

撤去・設置工 397m

5. 期 間 自 令和 4年 11月 18日 ～ 至 令和 6年 4月 10日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 R5 常磐富岡～新地間舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	457,201,580	
切削オーバーレイ工	式	1	457,201,580	切削オーバーレイ工 t = 10 cm 59,812 m ²
交通安全施設工	式	1	18,268,764	
防護柵工	式	1	15,886,284	防護柵 A 防護柵 A (Y) 60 本 192 本
その他交通安全施設工	式	1	2,382,480	車線区分柵 A (Y) 216 m
交通管理施設工	式	1	21,886,060	
路面標示工	式	1	21,886,060	路面標示標準型 A 1 10,790 m B 1 15,904 m 路面標示標準型 (m ²) C 1 1,188 m ² 路面標示標準型 A 2 9,506 m
雑工	式	1	24,374,302	
縁石工	式	1	1,131,620	アスファルト縁石 A アスファルト縁石 A (Y) 247 m 150 m
その他附帯工	式	1	5,383,400	注意喚起溝工 A 注意喚起溝工 A (Y) 1,062 m 20,684 m
交通規制工	式	1	2,943,609	車線規制 L×N×M 23 回
交通保安要員	式	1	14,915,673	交通誘導警備員 A 703 人・日
目的物工事費 計	式	1	521,730,706	
仮設工事費	式	1	1,004,873	
雑工事費	式	1	1,004,873	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	522,735,579	
共通仮設費	式	1	87,218,011	
共通仮設費	式	1	20,348,011	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 1 式
率計上分	式	1	66,870,000	
現場管理費	式	1	125,202,000	
間接工事費 計	式	1	212,420,011	
工事原価	式	1	735,155,590	
一般管理費等	式	1	93,244,410	
工事価格	式	1	828,400,000	