

首都圏中央連絡自動車道 月出里工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 月出里工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

3. 工事箇所 (自) 茨城県 稲敷市 月出里 (STA 153+00)
(至) 茨城県 稲敷市 月出里 (STA 168+00)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目			上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			1, 5 0 0 m	0 m
内	道 路	延 長	1, 3 5 6 m	0 m
	橋りょう	箇所数	1	0
		延 長	1 4 4 m	0 m
訳	トンネル	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 5年 1月 20日 ~ 至 令和 6年 7月 12日 (540日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 月出里工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
土工	式	1	98,675,180						
掘削工	式	1	76,493,524	道路掘削 土砂	1,760	m ³	1,760	m ³	
				客土掘削 土砂	17,883	m ³	17,883	m ³	
				捨土掘削 土砂(表土)	3,161	m ³	3,161	m ³	
				構造物掘削 普通部	73	m ³	2,545	m ³	
				A			2,472	m ³	
							751	m ³	
盛土工	式	1	9,812,430	盛土工			2,790	m ³	
				A	2,790	m ³			
構造物裏込め工	式	1	11,269,292	裏込め			3,166	m ³	
				B	3,166	m ³			
基礎材	式	1	1,099,934	基礎材			187	m ³	
				B	187	m ³			
軟弱地盤処理工	式	1	929,194						
その他軟弱地盤処理工	式	1	929,194	置換碎石(C-40)			217	m ³	
のり面工	式	1	8,643,158						
植生工	式	1	843,807	種散布			3,853	m ²	
					3,853	m ²			
ブロック積(張り)工	式	1	7,799,351	コンクリートブロック積			265	m ²	
					265	m ²			
				裏込め碎石			85	m ³	
					85	m ³			
				基礎工			89	m	
					89	m			
カルバート工	式	1	3,518,862						
コンクリートパイプカルバート工	式	1	3,518,862	遠心力鉄筋コンクリート管 II種			43	m	
					43	m			
基礎ぐい工	式	1	102,361,813						
基礎ぐい工	式	1	102,361,813	既製杭(SC杭 φ1,000)			306	m	
				既製杭(PHC杭 φ1,000)			559	m	
コンクリート構造物工	式	1	53,145,121						
コンクリート工	式	1	21,773,935	コンクリート			1,189	m ³	
				A1-3	744	m ³	B2-1	413	m ³
				C1-1	2	m ³	C2-1	8	m ³
				D1-1	22	m ³			
型わく工	式	1	9,394,548	型わく			1,344	m ²	
				C	1,329	m ²	D	15	m ²
鉄筋工	式	1	21,976,638	鉄筋			109	t	
				A	99	t	B	0.25	t
				C	9	t			

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 月出里工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
造園工	式	1	3,110,457	
マルチング工	式	1	3,110,457	A 2,029 m ²
交通安全施設工	式	1	55,798,620	
防護柵工	式	1	55,798,620	A (夜) 420 m B (夜) 750 m
構造物保全工	式	1	73,056	
はく落防止対策工	式	1	73,056	A 8 m ²
雑工	式	1	126,687,230	
六価クロム溶出試験	式	1	35,016	六価クロム溶出試験 A 3 検体
その他附帯工	式	1	95,058,344	補強土壁工A 75 m ² 補強土壁工B 179 m ² 工事用道路整備工A 1,554 m ² 仮置き場整備工A 2,464 m ² 仮栈橋A設置工 144 m ² 仮栈橋A存置工 1,584 m ² ・月 仮栈橋A撤去工 144 m ² A 1 259 m ³ B 1 1,087 m ³ B 2 886 m ³ B 3 542 m ³ B 4 822 m ³ 改良材A 340 t 1 式
交通保安要員	式	1	31,593,870	交通監視員 893 人・日 交通誘導警備員B 1,032 人・日
目的物工事費 計	式	1	452,942,691	
仮設工事費	式	1	28,075,554	
その他	式	1	11,310,996	工事用機械分解組立費① 1 式 工事用機械分解組立費② 1 式
準備工事費	式	1	6,764,004	工事車両泥落し装置費 1 式
仮設備工事費	式	1	7,574,330	足場工費 1 式 支保工費 1 式
雑工事費	式	1	2,426,224	のり面仕上げ費 1 式 構造物水抜穴費 1 式 目地材費 1 式 支承アンカーボルト箱抜費 1 式 防護柵ポスト孔費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 月出里工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費 計	式	1	481,018,245		
共通仮設費	式	1	62,068,785		
共通仮設費	式	1	16,087,785	工事中機械分解組立費	1 式
				仮設材等運搬費	1 式
				地質調査等費	1 式
				動態観測費（器具・設置・観測）	1 式
				アンカー工の多サイクル確認試験費	1 式
				非破壊検査試験費	1 式
率計上分	式	1	45,981,000		
現場管理費	式	1	143,148,000		
間接工事費 計	式	1	205,216,785		
工事原価	式	1	686,235,030		
一般管理費等	式	1	75,684,970		
工事価格	式	1	761,920,000		