

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 沼田橋（鋼上部工）工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
基礎ぐい工	式	1	9,047,936			
基礎ぐい工	式	1	9,047,936	仮栈橋存置工	1,536	m <sup>2</sup> ・月
				仮栈橋撤去工	128	m <sup>2</sup>
コンクリート構造物工	式	1	160,063,279			
コンクリート工	式	1	32,587,633	コンクリート	1,385	m <sup>3</sup>
				A 1-1	78	m <sup>3</sup>
				A 1-5	226	m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	66,955,882	型わく	4,825	m <sup>2</sup>
				A	88	m <sup>2</sup>
鉄筋工	式	1	60,519,764	鉄筋	335	t
				A	335	t
P C 構造物工	式	1	73,567,340			
P C 構造物緊張工	式	1	73,567,340	P C 鋼材引張	35,420	kg
				その他		
鋼構造物工	式	1	395,198,611			
鋼構造物の詳細設計	式	1	20,150,185	鋼構造物の詳細設計	1	式
鋼構造物の製作	式	1	248,642,658	製作材料費（鋼板）	601	t
				A	29	t
				製作材料費（形鋼）	572	t
				A	31	t
				製作材料費（スタットジベル）	10	t
					10	t
				大型部材の製作	198	個
					198	個
				小型部材の製作	1,470	個
					1,470	個
				横構部材の製作	33	個
					33	個
				T継手溶接工	2,598	m
					2,598	m
				壁高欄カバープレート	4	枚
					4	枚
鋼構造物の防錆	式	1	55,795,815	鋼構造物の塗装	5,735	m <sup>2</sup>
				C-5	5,735	m <sup>2</sup>
鋼構造物の輸送	式	1	9,040,378	鋼橋の輸送	642	t
					642	t
鋼構造物の架設	式	1	61,569,575	鋼橋の架設	642	t
					642	t
				高力ボルト本締工	3	t
					3	t
				鋼橋の現場溶接工	265	m
					265	m
橋梁付属物工	式	1	197,181,186			

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 沼田橋（鋼上部工）工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
支承工	式	1	173,481,744	支承（ゴム） E	16 箇所
伸縮装置工	式	1	16,128,375	伸縮装置（鋼製フィンガー）	15,375 kg
排水装置工	式	1	3,911,426	排水ます A	46 箇所
橋名板工	式	1	8,664	橋名板	1 箇所
橋歴板工	式	1	9,021	橋歴板	1 箇所
落橋防止工	式	1	3,641,956	落橋防止構造 A	206 kg
交通安全施設工	式	1	5,192,268		
落下物防止柵工	式	1	5,192,268	落下物防止柵	254 m
構造物保全工	式	1	9,440,271		
はく落防止対策工	式	1	7,566,957	A	1,231 m <sup>2</sup>
表面保護工	式	1	1,873,314	コンクリート表面被覆工	226 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	5,314,971		
交通保安要員	式	1	5,314,971	交通誘導警備員B	335 人・日
目的物工事費 計	式	1	855,005,862		
仮設工事費	式	1	64,538,137		
仮設備工事費	式	1	61,082,437	PC鋼材機械器具費 移動足場工費 吊足場工費（標準型側面） 吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 橋梁上部工昇降足場	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
雑工事費	式	1	3,455,700	橋面養生費 床版打継目型わく費 壁高欄目地板費	1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	919,543,999		
共通仮設費	式	1	93,267,172		
共通仮設費	式	1	16,495,172	工事中機械分解組立費 現場溶接部検査費 非破壊検査試験費 A（E）	1 式 1 式 1 式 1 式
率計上分	式	1	76,772,000		

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 沼田橋（鋼上部工）工事		
-------	-------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	185,864,000	
間接工事費 計	式	1	279,131,172	
工事原価	式	1	1,198,675,171	
一般管理費等	式	1	141,024,829	
工事価格	式	1	1,339,700,000	