

横浜環状南線 釜利谷地区Hランプ土壌調査

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 横浜環状南線 釜利谷地区Hランプ土壤調査

2. 路線名 一般国道468号(横浜環状南線)

3. 施工箇所 (自)横浜市 金沢区 釜利谷町  
(至)横浜市 金沢区 釜利谷町

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 調査ボーリング29.2m  
土壤分析試験2試料  
設計打合せ1式

5. 期 間 自 令和 4年 11月 18日 ~ 至 令和 5年 4月 16日 (150日間)

調査等業務名	横浜環状南線 釜利谷地区Hランプ土壤調査
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	1,888,544	
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	3.6		
調査ボーリング 軟岩 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	25.6		
報告書作成 (印刷製本費)	部	1		
足場仮設 平坦足場 (高さ0.3m超)	箇所	1		
足場仮設 傾斜地足場 (地形傾斜15° ~ 30°)	箇所	1		
現場内小運搬	地点	2		
準備及び跡片付け	式	1		
調査孔閉塞	箇所	2		
機械等運搬	式	1		
諸経費	式	1	1,344,023	
技術業務・直接人件費	式	1	885,875	
土壌分析試験	試料	2		
実施調査計画 (A)	km	0.07		
技術業務 設計打合せ	式	1		
諸経費	式	1	1,344,023	
国土地盤情報データベース検定	式	1	4,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	28,389	
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	6,880	
技術業務 交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	169,009	
一般管理費等	式	1	263,280	
合計	式	1	4,590,000	