

常磐自動車道 三郷料金所スマートIC工事

積 算 内 訳 書

令和 5 年 3 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 三郷料金所スマートIC工事

2. 路線名 高速自動車国道 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県三郷市番匠免 (KP 0.0)  
(至) 千葉県流山市下花輪 (KP 6.1)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

土工工事 9千m<sup>3</sup>

舗装工事 9千m<sup>2</sup>

標識工事 29基

5. 期 間 自 令和 5年 3月 17日 ～ 至 令和 7年 1月 4日 (660日間)

工 事 名		常盤自動車道 三郷料金所スマートIC工事		細 別 内 訳	
項 目	単 位	数 量	金 額		
土工	式	1	45,011,884		
掘削工	式	1	3,414,601	536 m <sup>3</sup>	536 m <sup>3</sup>
				捨土掘削土砂 (表土) 構造物掘削普通部	715 m <sup>3</sup> 5 m <sup>3</sup>
盛土工	式	1	41,548,521	1,525 m <sup>3</sup>	7,930 m <sup>3</sup> 6,405 m <sup>3</sup>
基礎材	式	1	48,762	9 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	422,146		
植生工	式	1	231,339	27 m <sup>2</sup>	27 m <sup>2</sup>
				種散布	710 m <sup>2</sup>
ブロック積 (張り) 工	式	1	190,807	7 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
				コンクリートブロック積	2 m <sup>3</sup>
用・排水構造物	式	1	21,182,171		
用排水工	式	1	9,808,330	492 m	492 m
				プレキャスト用排水溝	53 m
				場所打ち用排水溝	107 m
管渠工	式	1	2,790,392	107 m	107 m
集水ます工	式	1	8,583,449	33 箇所	33 箇所
コンクリート構造物工	式	1	1,195,199		
コンクリート工	式	1	597,189	19 m <sup>3</sup>	19 m <sup>3</sup>
				型わく C	70 m <sup>2</sup>
型わく工	式	1	598,010		
舗装工	式	1	37,836,139		
粒状路盤工	式	1	7,535,349	2,269 m <sup>2</sup>	2,269 m <sup>2</sup>
アスファルト混合物	式	1	30,300,790	802 t	802 t
				加熱アスファルト安定処理路盤工	329 t
				アスファルトコンクリート基層工	422 t
				アスファルトコンクリート表層工	



工 事 名		常盤自動車道 三郷料金所スマートIC工事		細 別 内 訳	
項 目	単 位	数 量	金 額		
標識板撤去工	式	1	429,361	7 基	7 m <sup>2</sup>
遮音壁工	式	1	10,272,763	7 m <sup>2</sup>	
遮音壁本体工	式	1	10,255,692	68 m	68 m
遮音壁付属物工	式	1	17,071	1 箇所	1 箇所
雑工	式	1	103,349,340		
簡易舗装工	式	1	5,658,690	2,085 m <sup>2</sup>	2,085 m <sup>2</sup>
縁石工	式	1	3,576,081	262 m	262 m
立入禁止板工	式	1	17,264	491 m	491 m
コンクリートシール工	式	1	943,104	4 枚	4 枚
構造物等取壊し工	式	1	16,659,451	614 m <sup>2</sup>	614 m <sup>2</sup>
				213 m <sup>3</sup>	213 m <sup>3</sup>
				124 m <sup>2</sup>	124 m <sup>2</sup>
				296 m <sup>3</sup>	296 m <sup>3</sup>
六価クロム溶出試験	式	1	23,344	2 検体	2 検体
その他附帯工	式	1	57,920,348		
				373 m <sup>3</sup>	373 m <sup>3</sup>
				43 m <sup>3</sup>	43 m <sup>3</sup>
				7 t	7 t
				15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>
				439 m <sup>2</sup>	439 m <sup>2</sup>
				11 m	11 m
				9 m	9 m
				8 m	8 m
				240 m	240 m
				212 m	212 m
				3 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>
				45 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>
				156 m <sup>2</sup>	156 m <sup>2</sup>
				1 箇所	1 箇所



工 事 名		常磐自動車道 三郷料金所スマートIC工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
率計上分	式	1	43,143,000	非破壊検査試験費
現場管理費	式	1	79,424,000	
間接工事費 計	式	1	126,366,868	
工事原価	式	1	399,767,768	
一般管理費等	式	1	56,522,232	
工事価格	式	1	456,290,000	