

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 R 5 八戸管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 P13 14-1 建設副産物の処理方法の記載がありますが自治体への引き渡しの場合、処分費は積算上見込んでおりますでしょうか。	建設副産物を自治体へ引き渡す際の処分費は発生いたしません。
2	浄法寺旧地域活性化センター置場および二戸浄化センター置場への最寄り IC からの運搬距離を積算上、何 km でお考えでしょうか。	設計図の位置図及び特記仕様書に記載の所在地から必要な距離を算出願います。
3	昼夜連続規制での施工の場合、割掛対象表参考内訳書に記載のある工事用機械は作業終了後、日々回送せず規制内に存置で施工最終日に引き上げと考えるてよろしいでしょうか。	工事用機械は、日々回送せず規制内に存置することは可能です。
4	昼夜連続規制内での切削オーバーレイ工を施工する場合の作業終了時の既設表層面と日々施工終了時の切削完了仕上り面、舗設仕上り面との段差は、何 cm までとお考えでしょうか。(路盤仕上り面、Aba 仕上り面、Bi 仕上り面での状態での作業終了は、いずれの場合も可能でしょうか)	昼夜連続規制内の日々施工終了時の段差の規定はありません。
5	通行止め規制で施工する際の車線区分柵の緊張解除が発生した場合、緊張解除および再緊張は請負者で行うとお考えでしょうか、それとも維持管理の方が行っていただけたらと考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 2 2 - 9 - 3 「施工」 (2) に記載のとおりです。
6	通行止め規制は、維持管理の方が行ってもらえると考えるてよろしいでしょうか。	通行止め規制は、他工事で実施予定です。