

首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～幸手IC間附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡 JCT～幸手 IC 間附帯工工事

2. 路線名 一般国道 468 号 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県久喜市下早見 (STA 275+00 )  
(至) 埼玉県久喜市吉羽 (STA 316+80 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

調整池 4箇所

立入防止柵復旧 2400m

工事用道路撤去 3箇所

5. 期 間 自 令和 4年 12月 17日 ～ 至 令和 6年 3月 10日 ( 450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡 JCT～幸手 IC間附帯工工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
のり面工	式	1	27,583,525	
ブロック積（張り）工	式	1	21,763,688	コンクリートブロック積 599 m <sup>2</sup> 裏込め砕石 240 m <sup>3</sup> 基礎工 261 m ふとんかご工 91 m <sup>2</sup> 吐口工 A 3 箇所 吐口工 B 1 箇所
かご工	式	1	5,819,837	捨土掘削 A 1 1,440 m <sup>3</sup> 捨土掘削 B 1 220 m <sup>3</sup> 捨土掘削 A 2 1,689 m <sup>3</sup> 捨土掘削 B 2 812 m <sup>3</sup> 捨土掘削 A 3 229 m <sup>3</sup> 捨土掘削 B 3 103 m <sup>3</sup> 呑口工 A 9 箇所 呑口工 B 1 箇所
用・排水構造物	式	1	66,026,101	
用排水工	式	1	16,867,120	プレキャスト用排水溝 190 m 場所打ち用排水溝 58 m プレキャスト用排水溝ふた 241 m
管渠工	式	1	1,223,832	用排水管 34 m
集水ます工	式	1	47,935,149	集水ます 60 箇所 オリフィス孔付替え 1 箇所 油水分離ます A 1 箇所 油水分離ます B 1 箇所 油水分離ます C 1 箇所 油水分離ます D 1 箇所 油水分離ます E 1 箇所 油水分離ます F 1 箇所 油水分離ます G 1 箇所 油水分離ます H 1 箇所 油水分離ます I 1 箇所 油水分離ます J 1 箇所 油水分離ます K 2 箇所 油水分離ます L 1 箇所
造園工	式	1	7,654,823	

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡 JCT～幸手 IC 間附帯工工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
マルチング工	式	1	7,654,823	防草シート 4,961 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	12,442,605	
立入防止柵工	式	1	12,434,703	立入防止柵 161 m A 立入防止柵の出入口 2 箇所 立入防止柵 (R) 2,436 m 立入防止柵の出入口 A (R) 7 箇所 転落防止柵 A (R) 91 m 転落防止柵 B (R) 12 m 転落防止柵 C (R) 5 m 転落防止柵 D (R) 17 m
防護柵改良工	式	1	7,902	横断防止柵 (R) 1 基
交通管理施設工	式	1	130,300	
視線誘導標工	式	1	2,806	視線誘導標 (R) 2 基
車線分離標	式	1	127,494	地先境界ブロック 27 m
雑工	式	1	100,651,533	
敷砂利工	式	1	1,026,630	敷砂利 1,122 m <sup>2</sup>
簡易舗装工	式	1	975,597	加熱アスファルト表層工 1,366 m <sup>2</sup> 加熱アスファルト表層工 (t = 5 c m) 154 m <sup>2</sup> 粒度調整路盤工 (t = 1 5 c m) 154 m <sup>2</sup> 切込砕石路盤工 (t = 1 5 c m) (R) 154 m <sup>2</sup> 防護柵 (R) 33 m
縁石工	式	1	413,773	工場製コンクリート縁石 A 43 m 工場製コンクリート縁石 B 8 m
構造物等取壊し工	式	1	237,012	コンクリート構造物取壊し 12 m <sup>3</sup>
その他附帯工	式	1	75,142,856	大型水路補修 55 m 下部工 A 9 t 下部工 B 13 t 下部工 C 10 t 下部工 D 12 t 上部工 A 1 t 上部工 B 16 t 上部工 C 17 t 供用月当り賃料 A 14 ヶ月 供用月当り賃料 B 14 ヶ月 供用月当り賃料 C 14 ヶ月 工事用道路撤去工 A 1 式 工事用道路撤去工 B 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡 JCT～幸手 IC間附帯工工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				工事用道路撤去工 C 1 式 借地復旧工 1 式 用・排水溝 (R) 38 m 大型土のう 60 袋 用・排水溝 285 m 防じんネット A 4,497 m 防じんネット B 1,162 m 防じんネット C 92 m 仮囲い 99 m キャスターゲート 90 基
交通保安要員	式	1	22,855,665	交通誘導警備員B 1,586 人・日
目的物工事費 計	式	1	214,488,887	1,586 人・日
仮設工事費	式	1	2,543,849	
準備工事費	式	1	2,543,849	工事車両泥落とし装置費 1 式
直接工事費 計	式	1	217,032,736	
共通仮設費	式	1	23,542,645	
共通仮設費	式	1	3,060,645	工事用機械分解組立費 1 式 仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	20,482,000	
現場管理費	式	1	61,262,000	
間接工事費 計	式	1	84,804,645	
工事原価	式	1	301,837,381	
一般管理費等	式	1	43,112,619	
工事価格	式	1	344,950,000	