

秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事

2. 路線名 秋田自動車道

日本海東北自動車道

湯沢横手道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県 和賀郡西和賀町 大渡 (湯田 I C)

(至) 秋田県 能代市 浅内 (能代南 I C)

(自) 秋田県 由利本荘市 岩城内道川 (岩城 I C)

(至) 秋田県 秋田市 河辺松湊 (河辺 J C T)

(自) 秋田県 湯沢市 沖鶴 (湯沢 I C)

(至) 秋田県 横手市 大屋新町 (横手 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

#### 4. 施工内容

オーバーレイ工 約15,000㎡

切削オーバーレイ工 約180,000㎡

レベリング工 約3,900t

床版防水工 約15,000㎡

5. 期 間 自 令和 5年 1月 6日 ～ 至 令和 7年 8月 22日 ( 960日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	1,011,269,341						
オーバーレイ工	式	1	30,136,736	オーバーレイ工 t = 4 cm	14,744	m <sup>2</sup>	14,744	m <sup>2</sup>	
切削オーバーレイ工	式	1	730,015,810	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	118,050	m <sup>2</sup>	t = 10 cm	180,127	m <sup>2</sup>
				A				62,077	m <sup>2</sup>
				B				1,105	m <sup>3</sup>
								1,105	m <sup>3</sup>
レベリング工	式	1	66,736,400	アスファルト基層混合物	3,870	t		3,870	t
床版防水工	式	1	184,380,395	床版防水工				15,032	m <sup>2</sup>
				B 1	8,303	m <sup>2</sup>	B 2	6,729	m <sup>2</sup>
交通管理施設工	式	1	72,711,268						
路面標示工	式	1	64,503,472	路面標示 J I S 規格型 A 1	14,707	m	B 1	80,289	m
				路面標示工 (m)				65,582	m
					8,546	m		8,546	m
				路面標示工 (m <sup>2</sup> )				331	m <sup>2</sup>
					331	m <sup>2</sup>			
				路面標示 J I S 規格型 A 2	9,468	m		9,468	m
				注意喚起溝 A				11,582	m
				注意喚起溝 A (Y)				22,478	m
				注意喚起溝 B				2,249	m
				注意喚起溝 B (Y)				20,278	m
車線分離標撤去設置工	式	1	8,207,796	車線分離標撤去設置工	653	基		653	基
雑工	式	1	199,724,039						
縁石工	式	1	4,383,925	アスファルト縁石				1,435	m
					1,435	m			
				コンクリート縁石				1,435	m
その他附帯工	式	1	269,644	路温計撤去設置				1	箇所
交通規制工	式	1	140,378,399	車線規制 L×N×M	30	回		30	回
				交互交通規制 L×N	112	回		112	回
				交通規制工	340	回		340	回
交通保安要員	式	1	54,692,071	交通監視員	2,111	人・日		2,111	人・日
				交通誘導警備員B	80	人・日		80	人・日
目的物工事費 計	式	1	1,283,704,648						

積 算 内 訳 書

工 事 名	秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事		
-------	---------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	30,389,425	
雑工事費	式	1	30,389,425	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費 その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	1,314,094,073	
共通仮設費	式	1	187,186,485	
共通仮設費	式	1	46,292,485	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費 残アスファルト合材等の取り除き費 仮路面標示工費 試験舗装費
率計上分	式	1	140,894,000	
現場管理費	式	1	264,976,000	
間接工事費 計	式	1	452,162,485	
工事原価	式	1	1,766,256,558	
一般管理費等	式	1	193,043,442	
工事価格	式	1	1,959,300,000	