

東京外環自動車道 三郷管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 三郷管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 東京外環自動車道
関越自動車道
東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 東京都練馬区大泉町 (K P 0. 0)
(至) 千葉県市川市高谷 (K P 49. 0)

(自) 東京都練馬区大泉町 (K P 0. 8)
(至) 埼玉県所沢市坂之下 (K P 9. 4)

(自) 千葉県市川市高谷 (K P 0. 0)
(至) 千葉県習志野市秋津 (K P 5. 5)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工 約16,600㎡

切削オーバーレイ工 約10,100㎡

床版防水工 約16,600㎡

5. 期 間 自 令和 5年 2月 23日 ～ 至 令和 7年 4月 12日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京外環自動車道 三郷管理事務所管内舗装補修工事					
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
舗装工	式	1	294,319,838				
オーバーレイ工	式	1	44,046,025	オーバーレイ工 t = 4 cm	16,625	m ²	16,625 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	123,610,496	切削オーバーレイ工 他	10,149	m ²	10,149 m ²
				路面切削工A 1 (夜)			1,160 m ³
				路面切削工A 2 (夜)			503 m ³
				A (夜)			64 箇所
				セメントミルク注入工A (夜)			657 m ²
打換工	式	1	8,631,531	打換工			213 m ²
					213	m ²	
レベリング工	式	1	57,262,716	アスファルト基層混合物			2,396 t
					2,396	t	
樹脂系薄層舗装	式	1	20,804,974	樹脂系薄層舗装工A 1 (夜)			51 m ²
				樹脂系薄層舗装工A 2 (夜)			2,531 m ²
				樹脂系薄層舗装工B (夜)			61 m ²
床版防水工	式	1	39,964,096	床版防水工 その他	16,624	m ²	16,624 m ²
交通管理施設工	式	1	6,807,774				
路面標示工	式	1	6,807,774	路面標示標準型 A 1	1,975	m	B 1 3,336 m
				路面標示標準型 (m ²) C 1	486	m ²	486 m ²
				突起型路面標示 B 2 - 1	3,311	m	3,311 m
構造物保全工	式	1	20,585,106				
床版上面の断面修復工	式	1	20,585,106	床版上面の断面修復工 その他	1,613	m ³	1,613 m ³
雑工	式	1	72,916,566				
その他附帯工	式	1	8,294,211	ループコイル敷設工A (夜)			2 箇所
				ループコイル敷設工B (夜)			4 箇所
				止水目地工B (夜)			5,234 m
				止水目地工C (夜)			1,613 m
				工事予告看板A			20 枚
				工事案内標識車A (夜)			13 回
交通規制工	式	1	38,279,346	路肩規制 L×N			17 回
					17	回	
				車線規制 L×N×M			229 回
					229	回	
				交通規制工			41 回
					41	回	
交通保安要員	式	1	26,343,009	交通監視員			986 人・日
					986	人・日	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東京外環自動車道 三郷管理事務所管内舗装補修工事		
-------	--------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員B 17 人・日
目的物工事費 計	式	1	394,629,284	
仮設工事費	式	1	17,357,953	
その他	式	1	318,554	有料道路料金費 1 式
雑工事費	式	1	17,039,399	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	411,987,237	
共通仮設費	式	1	136,015,058	
共通仮設費	式	1	83,091,058	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 仮路面標示費 1 式 試験舗装費A 1 式 試験舗装費B 1 式
率計上分	式	1	52,924,000	
現場管理費	式	1	115,865,000	
間接工事費 計	式	1	251,880,058	
工事原価	式	1	663,867,295	
一般管理費等	式	1	86,402,705	
工事価格	式	1	750,270,000	