

秋田自動車道 岩瀬大橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 岩瀬大橋塗替塗装工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 秋田市
(至) 秋田県 三種町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) c-3-(1) w 5,100 m²

塗替塗装 (特殊部) g-3-(1) w 270 m²

5. 期 間 自 令和 5年 2月 9日 ~ 至 令和 7年 2月 27日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		秋田自動車道 岩瀬大橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	356,406	
立入防止柵改良工	式	1	356,406	立入防止柵 S 42 m
構造物保全工	式	1	183,806,552	
塗替塗装工	式	1	183,806,552	塗替塗装（一般部） 5,096 m ² 塗替塗装（特殊部） 268 m ² 塗替塗装 2,513 m 高力ボルト取替工 52 本 廃塗膜処分A（A） 5 t 廃塗膜処分A（B） 2 t 廃塗膜処分B（A） 151 t 廃塗膜処分B（B） 62 t
雑工	式	1	4,333,266	
交通規制工	式	1	3,715,656	路肩規制 L×N 34 回
交通保安要員	式	1	617,610	交通監視員 34 人・日
目的物工事費 計	式	1	188,496,224	
仮設工事費	式	1	33,729,057	
準備工事費	式	1	343,680	架設ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	29,528,481	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	3,856,896	仮囲い費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	222,225,281	
共通仮設費	式	1	61,052,285	
共通仮設費	式	1	39,950,285	A 1 式 B 1 式 C 1 式 D 1 式 E 1 式
率計上分	式	1	21,102,000	
現場管理費	式	1	51,029,000	
間接工事費 計	式	1	112,081,285	
工事原価	式	1	334,306,566	
一般管理費等	式	1	47,813,434	

