

首都圏中央連絡自動車道 弓田島名地区造園工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工事名 首都圏中央連絡自動車道 弓田島名地区造園工事

| 項目 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 |
|---------|----|----|------------|--|
| 土工 | 式 | 1 | 48,790 | |
| 盛土工 | 式 | 1 | 48,790 | 園地整形 |
| のり面工 | 式 | 1 | 31,601,630 | |
| 植生工 | 式 | 1 | 31,601,630 | 張芝 4,739 m ² 薬剂散布A 36,324 m ² 薬剂散布B 18,162 m ² 薬剂散布C 18,162 m ² 薬剂散布D 5,298 m ² 薬剂散布E 1,476 m ² 草刈(肩掛式草刈機) 84,435 m ² 草刈(自動草刈機) 14 箇月 発生材処分 236,417 kg |
| 造園工 | 式 | 1 | 98,155,408 | |
| 植栽基盤整備工 | 式 | 1 | 6,804,389 | 基盤改良工 A 226 m ² C 16 m ² B その他 |
| 植樹工 | 式 | 1 | 11,962,891 | 植樹工_本 1,739 本 植樹工_株 3,044 株 植樹工_m ² 16 m ² |
| 支柱工 | 式 | 1 | 3,087,682 | 支柱工_組 77 組 富士型支柱 545 組 竹三本支柱 竹一本支柱 |
| マルチング工 | 式 | 1 | 2,334,936 | シートマルチング_m ² 1,468 m ² ロール 680 箇所 シートマルチング_箇所 マット 31 m ² チップマルチング |
| 舗装工 | 式 | 1 | 25,744,853 | インターロッキングブロック舗装 2,174 m ² コンクリート平板舗装 110 m ² その他 |
| 園地縁石工 | 式 | 1 | 819,027 | コンクリート縁石 187 m B その他 |
| その他造園工 | 式 | 1 | 47,100,634 | 擬木柵 22 m スクリーンフェンス 156 m 門扉A 2 基 門扉B 2 基 バックヤード門扉 1 基 |

工事名 首都圏中央連絡自動車道 弓田島名地区造園工事

| 項目 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
|------------|----|----|-------------|--|--|
| | | | | ベンチA ベンチB テーパー サポートベンチ 縁台 レイズドローンベンチ シエルター 景観配慮型擁壁 車止めA 車止めB 園地見切A 園地見切B クズ登はん防止ネット 支給材運搬 堆肥 | 2 基 3 基 2 基 4 基 1 基 61 m 1 基 48 m 147 基 6 基 62 m 69 m 314 m 81 m ³ |
| 支給材運搬工 | 式 | 1 | 300,996 | 81 m ³ | |
| 雑工 | 式 | 1 | 23,047,465 | | |
| コンクリートシール工 | 式 | 1 | 22,854,370 | | |
| 構造物等取壊し工 | 式 | 1 | 193,095 | | |
| 目的物工事費 計 | 式 | 1 | 152,853,293 | | |
| 仮設工事費 | 式 | 1 | 13,365 | | |
| その他 | 式 | 1 | 13,365 | | |
| 直接工事費 計 | 式 | 1 | 152,866,658 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 11,326,000 | | |
| 率計上分 | 式 | 1 | 11,326,000 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 32,195,000 | | |
| 間接工事費 計 | 式 | 1 | 43,521,000 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 196,387,658 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 30,792,342 | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 227,180,000 | | |
| 防草シート | | | | 防草シート 防草シート撤去 防草シート処分 | 5,159 m ² 711 m ² 2 m ³ |
| 有料道路料金費 | | | | | 1 式 |