

別紙質問書様式

| | |
|------|-----------------|
| 契約件名 | 関東支社管内 路側無線設備工事 |
|------|-----------------|

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|--|--|--|
| 1 | 特記仕様書 4-3-7 フリーフロー 設備異常通知 | 「FF 設備の異常発生時には、管制センター設置の機器監視装置（別途工事）に対して異常発生を通知するものとす る。」とあります。 機器監視制御装置から ETC 監視中央に通知すると同時に、 「管制センター設置の機器監視装置（別途工事）」にも通知 するという想定であっていますでしょうか？ また、その場合の IF についてご提示をお願いします。 | 管制センター設置の機器監視装置とは、ETC 監視中央を指しま す。 IF については、機器監視制御装置～画像サーバ間（フリーフロ ー用 2G）インターフェース仕様書をご参照ください。 |
| 2 | 金抜設計書 参考見積書様式.xlsx | 金抜設計書に機器製作費の項目がございません。機器製作 費用はどちらの項目に含めればよろしいでしょうか？ | 金抜設計書の「機器据付工」に計上してください。 |
| 3 | 金抜設計書 参考見積書様式.xlsx 特記仕様書【別添-1】 対象箇所一覧 | 中継装置のない箇所が 5 か所存在します。 中継装置は最大 2 台のアンテナを中継するものであり必要 と考えております。費用はどの項目に含めればよろしいで しょうか？ <対象箇所> ・東北道 那須 IC～白河 IC(下り) ・館山道 市原 IC～姉崎袖ヶ浦 IC(下り) | 上り側の「機器据付工 路側無線装置（FF 用）中継装置」に 含めてください。 なお中継装置の最大中継アンテナ数は定めておりません。 |
| 4 | 金抜設計書 参考見積書様式.xlsx 特記仕様書【別添-1】 対象箇所一覧 | 路側無線装置（FF 用）車線サーバ（屋外）の数量に相違 がございます。どちらが正しいでしょうか？ 「特記仕様書【別添-1】対象箇所一覧」 ・東北道 栃木都賀 JCT～都賀西方スマート IC(下り): 路側無 線装置（FF 用）車線サーバ（屋外）4 台 ・東関東道 湾岸千葉 IC～宮野木 JCT(上り): 路側無線装 置（FF 用）車線サーバ（屋外）4 台 | 特記仕様書【別添-1】対象箇所一覧のとおりです。金抜設計書 及び参考見積書様式に誤りがありましたので、上記については 交付図書を訂正いたします。 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>「金抜設計書、参考見積書様式」</p> <ul style="list-style-type: none">・東北道 栃木都賀 JCT～都賀西方スマート IC(下り): 路側無線装置 (F F 用) 車線サーバ (屋内) 4 台・東関東道 湾岸千葉 IC～宮野木 JCT(上り): 路側無線装置 (F F 用) 車線サーバ (屋内) 4 台 | |
|--|--|--|