

質問に対する回答について
工事名) 秋田自動車道 黒沢工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 28-4 構造物掘削 構造物掘削 特殊部Cの作業内容 3) に、「掘削箇所における仮置き、埋戻し」と記載されていますが、埋戻しで使用する掘削土を工事用仮棧橋上に仮置きするというお考えでしょうか。	特記仕様書 28-4 に基づき貴社の施工計画にてお考えください。
2	設計図 黒沢川橋(下り線) A1 橋台 除去式アンカー工詳細図(その1)～(その4) グラウト注入は、削孔長全長と定着長のみのどちらでお考えでしょうか。	グラウト注入について、削孔長全長に注入するものとお考えください。なお、交付図書を訂正しますので、後日訂正公告をご確認ください。(2月24日掲載予定)
3	設計図 補強土壁工 構造物掘削 特殊部 D(鉄筋挿入) 一般図 鉄筋挿入工 材料表において、「鉄筋挿入 SD345 D19」は、めっき有、めっき無しのどちらでしょうか。	めっき無しとお考えください。なお、交付図書を訂正しますので、後日訂正公告をご確認ください。(2月24日掲載予定)