

北関東自動車道 足利スマートIC路線測量

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

宇都宮管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 北関東自動車道 足利スマートIC路線測量

2. 路線名 北関東自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県 太田市 東今泉町
(至) 栃木県 足利市 菅田町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 補助基準点測量
路線測量 作業計画
路線測量 現地踏査
路線測量 第1種中心線測量A
路線測量 第1種中心線測量B
路線測量 仮BM設置測量
路線測量 縦断測量
路線測量 横断測量
地形測量 詳細測量

5. 期 間 自 令和 5年 4月 1日 ~ 至 令和 5年 10月 27日 (210日間)

調査等業務名	北関東自動車道 足利スマートIC路線測量
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	1,069,525	
補助基準点測量	km	1.78		
路線測量	式	1	8,405,297	
路線測量 作業計画	式	1		
路線測量 現地踏査	km	2		
路線測量 中心線測量 第1種中心線測量A	km	0.99		
路線測量 中心線測量 第1種中心線測量B	km	0.91		
路線測量 仮BM設置測量	km	1.9		
路線測量 縦断測量	km	1.9		
路線測量 横断測量	km	1.9		
地形測量	式	1	2,948,469	
地形測量 詳細測量	万m ²	8.48		
交通規制工 路肩規制 II×1	回	15		
交通保安要員 交通監視員A	人・日	15		
測量業務 打合せ	式	1	308,250	
打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	1,690,082	
交通費・日当・宿泊費 (打合せ)	式	1		
交通費・日当・宿泊費 (地上測量)	式	1		
諸経費	式	1	9,168,377	
合計	式	1	23,590,000	