

常磐自動車道 R5いわき管内のり面補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 R5いわき管内のり面補修工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 いわき市 常磐藤原町兔沢(いわき湯本IC)  
(至) 福島県 富岡町 大字上手岡(常磐富岡IC)

(自) 福島県いわき市内郷宮町鬼ヶ沢(いわきJCT)  
(至) 福島県いわき市三和町合戸(いわき三和IC)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

構造物掘削	582m <sup>3</sup>
コンクリート吹付工	1,120m <sup>2</sup>
かご砕工	230m
水抜きボーリング工	1,401m
のり面補修工	130m <sup>3</sup>
砕石堅排水工	91m <sup>3</sup>
撤去・設置工	1式

5. 期 間 自 令和 5年 4月 6日 ~ 至 令和 6年 10月 26日 (570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 R5いわき管内のり面補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土工	式	1	7,815,552		
掘削工	式	1	7,639,332	構造物掘削 普通部	582 m <sup>3</sup>
基礎材	式	1	176,220	基礎材 B	30 m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	38,122,844		
吹付工	式	1	8,168,160	コンクリート吹付	1,120 m <sup>2</sup>
かご工	式	1	17,003,780	かご枠工	230 m
				78 m	その他 152 m
水抜きボーリング工	式	1	12,950,904	水抜きボーリング工	1,401 m
				1,401 m	91 m <sup>3</sup>
用・排水構造物	式	1	22,876		
用排水工	式	1	22,876	用排水溝 D s - P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0	7 m
交通安全施設工	式	1	1,809,978		
防護柵改良工	式	1	163,890	ガードレール A	30 m
立入防止柵改良工	式	1	1,646,088	立入防止柵 A	214 m
雑工	式	1	32,404,663		
コンクリートシール工	式	1	844,220	コンクリートシール	221 m <sup>2</sup>
構造物等取壊し工	式	1	1,150,842	コンクリート構造物取壊し	66 m <sup>3</sup>
その他附帯工	式	1	2,181,372	A	130 m <sup>3</sup>
				用排水溝 D s - P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0	158 m
				集水ます	3 箇所
交通規制工	式	1	19,374,209	路肩規制 L×N	10 回
				10 回	
				車線規制 L×N×M	110 回
				110 回	
				交通規制工	166 回
				166 回	
交通保安要員	式	1	8,854,020	交通監視員	299 人・日
				299 人・日	
				交通誘導警備員B	198 人・日
				198 人・日	
目的物工事費 計	式	1	80,175,913		
仮設工事費	式	1	11,065,290		
準備工事費	式	1	2,115,790	工事用進入路設置撤去費	1 式
仮設備工事費	式	1	6,547,356	足場工費	1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	常磐自動車道 R5いわき管内のり面補修工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工事費	式	1	2,402,144	のり面仕上げ費 仮囲い費
直接工事費 計	式	1	91,241,203	
共通仮設費	式	1	16,048,000	
率計上分	式	1	16,048,000	
現場管理費	式	1	30,542,000	
間接工事費 計	式	1	46,590,000	
工事原価	式	1	137,831,203	
一般管理費等	式	1	22,468,797	
工事価格	式	1	160,300,000	