

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 仙台管内標識更新工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>金抜き設計書 16-(2)標識基礎工 F5、標識基礎工 F7 標識基礎工 F5 及び F7 にて使用する H 形鋼ぐ いが 16-(3) 基礎ぐいには計上されていま せん。標識基礎工に含まれていると考 えてよろしいでしょうか。</p>	<p>標識基礎工には含まれません。正しくは、16-(3) 基礎ぐい H 形鋼ぐいの数量は、300×300×10×15 20m、350×350×12×19 45m です。 なお、上記については後日訂正公告を行いま すのでご確認ください。</p>
2		
3		
4		
5		
6		