

東北自動車道 R 5 大衡～築館間防雪柵更新工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 5 大衡～築館間防雪柵更新工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県黒川郡大衡村大字奥田 (大衡 I C)
(至) 宮城県栗原市築館 (築館 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
防雪柵工 1,815m

5. 期 間 自 令和 5年 4月 12日 ～ 至 令和 7年 12月 26日 (990日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R5大衡～築館間防雪柵更新工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
コンクリート構造物工	式	1	1,306,667	
コンクリート工	式	1	792,090	コンクリート B2-1 2 m ³ C2-1 28 m ³ 26 m ³
型わく工	式	1	463,496	型わく C 44 m ² 44 m ²
鉄筋工	式	1	51,081	鉄筋 A 0.25 t 0.25 t
交通管理施設工	式	1	63,233	
標識柱撤去工	式	1	18,111	標識柱撤去工 1 基 1 基
標識板撤去工	式	1	45,122	標識板撤去工 (m ²) 11 m ² 11 m ²
雑工	式	1	360,512,260	
その他附帯工	式	1	306,981,301	防雪柵 (H=4.0m) A 813 m 防雪柵 (H=4.0m) B 897 m 防雪柵 (H=4.0m) C 24 m 防雪柵B (H=4.0m) 18 m 防雪柵P (H=4.0m) 18 m 防雪柵T (H=4.0m) 45 m 支柱落下防止装置HS-B 1 箇所 支柱落下防止装置HS-B-P 3 箇所 鋼管ぐい (φ355.6、t=6.4) 2,058 m 鋼管ぐい (φ318.5、t=6.0) 18 m 既設防雪柵A 645 m 既設防雪柵B 294 m 既設防雪柵C 876 m
交通規制工	式	1	39,418,959	路肩規制 L×N 101 回 交通規制工 134 回 134 回
交通保安要員	式	1	14,112,000	交通監視員 470 人・日 交通誘導警備員A 324 人・日 324 人・日
目的物工事費 計	式	1	361,882,160	
直接工事費 計	式	1	361,882,160	
共通仮設費	式	1	33,811,542	
共通仮設費	式	1	157,542	試掘工A 1 式
率計上分	式	1	33,654,000	
現場管理費	式	1	95,401,000	
間接工事費 計	式	1	129,212,542	

