

東北自動車道 R 5 郡山管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R5郡山管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 西白河郡 西郷村大字小田倉 (白河 I C)
(至) 福島県 本宮市 荒井 (本宮 I C)

(自) 福島県 いわき市 三和町合戸字細戸 (いわき三和 I C)

(至) 福島県 郡山市 熱海町高玉字南仲田 (磐梯熱海 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工 約10,000㎡

切削オーバーレイ工 約90,000㎡

レベリング工 約870t

床版防水工 約11,000㎡

5. 期 間 自 令和 5年 4月 20日 ～ 至 令和 7年 3月 9日 (690日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R5郡山管内舗装補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	624,026,187		
オーバーレイ工	式	1	19,908,054	オーバーレイ工 その他	10,092 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	470,585,082	切削オーバーレイ工 その他	91,959 m ²
レベリング工	式	1	18,037,718	アスファルト基層混合物	873 t
床版防水工	式	1	115,495,333	床版防水工 その他	10,502 m ² 10,409 m ² B 1
交通管理施設工	式	1	11,624,198		
路面標示工	式	1	11,624,198	路面標示標準型 A 1 路面標示工 (m) 路面標示工 (m ²)	29,703 m 22,216 m 1,140 m 392 m ² B 1
構造物保全工	式	1	7,659,975		
伸縮装置取替工	式	1	7,659,975	伸縮装置 (埋設)	68 m
雑工	式	1	229,884,793		
縁石工	式	1	3,717,035	アスファルト縁石	2,135 m
その他附帯工	式	1	130,931,756	A A (Y) (Y) 床版上面はつり工 (WJ) (新館橋 上り線) 超速硬コンクリート A B A A A	750 m ³ 7 m ³ 15,264 m 300 m 38 m ³ 38 m ³ 10 箇所 30 m 1 箇所 2,135 m 637 m ²
交通規制工	式	1	74,314,787	交通規制工	73 回
交通保安要員	式	1	20,921,215	交通保安要員	957 人・日
目的物工事費 計	式	1	873,195,153		
仮設工事費	式	1	16,004,937		
雑工事費	式	1	13,756,758	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費	1 式 1 式
その他	式	1	2,248,179	その他	1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R5 郡山管内舗装補修工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費 計	式	1	889,200,090	
共通仮設費	式	1	135,777,151	
共通仮設費	式	1	31,752,151	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 試験舗装費 1 式 非破壊検査試験費 1 式
率計上分	式	1	104,025,000	
現場管理費	式	1	193,363,000	
間接工事費 計	式	1	329,140,151	
工事原価	式	1	1,218,340,241	
一般管理費等	式	1	142,459,759	
工事価格	式	1	1,360,800,000	