

常磐自動車道 四倉地区のり面補強工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 四倉地区のり面補強工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県いわき市四倉町薬王寺字栗刈沢 (STA 341+00)
(至) 福島県いわき市四倉町薬王寺字笹久保 (STA 342+20)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

植生基材吹付工	1, 8 0 4 m ²
セメントモルタル吹付工	4 7 m ²
吹付のり砕工	5 6 3 m ²
切土補強土工	1 2 1 本
繊維補強土工	1, 8 0 4 m ²
ソイルセメント吹付工	5 2 m ³

5. 期 間 自 令和 5年 7月 5日 ~ 至 令和 6年 11月 25日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 四倉地区のり面補強工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
のり面工	式	1	57,803,345	
植生工	式	1	32,923,000	植生基材吹付 1,804 m ² t = 20cm 1,804 m ²
のり枠工	式	1	17,536,324	吹付のり枠 563 m ²
吹付工	式	1	412,096	セメントモルタル吹付 47 m ²
その他のり面工	式	1	3,700,015	A 52 m ³ 97 m
切土補強土工	式	1	3,231,910	D○・L=○m 121 本 121 本
雑工	式	1	15,843,133	
その他附帯工	式	1	12,828,583	
交通保安要員	式	1	3,014,550	交通誘導警備員B 198 人・日
目的物工事費 計	式	1	73,646,478	
仮設工事費	式	1	268,796	
雑工事費	式	1	268,796	土砂等防止柵費 (切土のり面用) 1 式
直接工事費 計	式	1	73,915,274	
共通仮設費	式	1	11,863,000	
率計上分	式	1	11,863,000	
現場管理費	式	1	24,249,000	
間接工事費 計	式	1	36,112,000	
工事原価	式	1	110,027,274	
一般管理費等	式	1	18,622,726	
工事価格	式	1	128,650,000	