

質問書に対する回答

件名) 千葉管内 (上り線) 舗装補修工事

| No. | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|-----|---|---|--|
| 1 | 単価表B-1項 切削オーバーレイ (t=18cm) (夜) | 図面172/178 標準横断図 (101) にて、路盤t=80下には乳剤散布の記載がされてありません。乳剤散布は不要と考えてよろしいでしょうか。 | 特記仕様書20-3-11 (2) に記載のとおり、切削オーバーレイ工には施工に必要な瀝青材散布が含まれますので、上層路盤下面に散布する乳剤散布も含まれているとお考えください。 |
| 2 | 単価表B-3項 車線分離標撤去設置工 ポール (H=650mm) B～ポール (H=800) B (夜) | 車線分離標の撤去は、舗装面上のポールと台座部分のみで、舗装中に埋設されてある部材の撤去は、行わないと考えてよろしいでしょうか。 | そのとおりにお考えください。 |
| 3 | 図面1/60～58/60 交通規制工 | 図面に「※作業箇所は10m間隔とし、保安 (警告) 灯を設置する」と記載されています。保安等の設置は昼夜の区分はなく、規制設置時は常時設置を行うと考えてよろしいでしょうか。また、保安灯に要する費用は諸経費に含まれていると考えてよろしいでしょうか。 | 保安 (警告) 灯は、夜間のみの設置となります。また、保安灯は、特記仕様書12-1 貸与品に記載の交通規制標識類に含まれるものとお考えください。なお、設置及び撤去に要する費用は、関連する単価項目に含まれます。 |