

東北自動車道 岩手松川橋橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 岩手松川橋橋梁補修工事

2. 路線名 東北自動車道
八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 八幡平市 大更 (西根 I C)
(至) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 I C)

(自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 J C T)
(至) 岩手県 二戸市 浄法寺町名越 (浄法寺 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

ひび割れ注入工約240m

断面修復工約130,000 L

コンクリート表面処理工約1,800㎡

表面保護工約1,800㎡

はく落防止対策工約2,400㎡

コンクリート除去工約130m³

5. 期 間 自 令和 5年 4月 5日 ～ 至 令和 7年 10月 20日 (930日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 岩手松川橋橋梁補修工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	249,692,970		
構造物補修工	式	1	212,508,611	ひび割れ注入工	242 m
				断面修復工	132,785 L
				コンクリート表面処理工	57,692 L
					1,826 m ²
はく落防止対策工	式	1	24,629,632	A	2,428 m ²
表面保護工	式	1	12,554,727	コンクリート表面被覆工	1,761 m ²
雑工	式	1	688,007,221		
構造物等取壊し工	式	1	554,265,985	A 1	102 m 3
				A 2	8 m 3
				B 1	22 m 3
その他附帯工	式	1	193,824	A	72 箇所
交通規制工	式	1	61,611,070	車線規制 L×N×M	492 回
交通保安要員	式	1	71,936,342	交通監視員	896 人・日
				交通誘導警備員B	1,675 人・日
				A	14 m
				検査路	104 m
				排水管	176 m
				A 1	1 箇所
				A 2	1 箇所
				A 1	5 箇所
				A 2	34 箇所
				B 1	1 箇所
				B 3	2 箇所
目的物工事費 計	式	1	937,700,191		
仮設工事費	式	1	75,832,725		
仮設備工事費	式	1	74,109,237	足場工費	1 式
				吊足場工費 (防護型側面)	1 式
雑工事費	式	1	1,723,488	その他の雑工事費	1 式
直接工事費 計	式	1	1,013,532,916		
共通仮設費	式	1	70,720,673		
率計上分	式	1	70,720,673		
現場管理費	式	1	255,496,111		
間接工事費 計	式	1	326,216,784		

