

質問書に対する回答

(工事名) 札幌自動車道 朝里高架橋補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	割掛対象表参考内訳書_固定足場工費 固定足場工費の数量について、下部工全体に足場を架設するのではなく、補修部位に必要最低限な最小数量で仮設する計画でしょうか。契約後の変更不可項目のため開示いただくことは可能でしょうか	各足場の数量に関しましては、割掛け対象参考内訳書に記載の数量のとおり施工箇所に応じて計画下さい。 なお、契約後の現地調査により補修箇所の追加が生じた場合の固定足場工費については、協議事項となります。	
2	割掛対象表参考内訳書_防音設備費 防音設備費にかかる高圧発生装置の数量について、枠組足場 60 空m3、防音シート 45m2 と記載されておりますが、高圧水発生装置が移動する毎に枠組足場や防音シートを解体し組立を繰り返す計画でしょうか。 1 回では施工不可のため、施工回数に応じて見積を作成すべきでしょうか、ご教示ください。	割掛対象表参考内訳書に記載のある防音設備の設置は任意性のある施工項目となります。図書交付資料にあります概略工程表を参考に貴社の高圧水発生装置配置計画に基づき枠組足場や防音シートの施工計画を行って下さい。	
3	設計図_立入防止板撤去設置工(2) (55/67) 立入防止板撤去設置工について、設計図へキーストンプレートの厚さ 8mm と記載されておりますが、0.8mm でしょうか、ご教示ください。	立入防止板の厚さは 1.2mm となります。 なお、上記については後日交付図書を訂正いたします。	

質問書に対する回答

(工事名) 札幌自動車道 朝里高架橋補修工事
質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
4	特記仕様書_6.関連施設その他との関係(3)その他 (P4) 高架下駐車場につきまして、協議中と記載がございますが令和6年4月までに協議が成立するという認識でよろしいでしょうか、ご教示ください。 また、現地周辺の病院・介護施設・住宅が現場と近接しておりますが、工事騒音に対する事前説明はされておりますでしょうか、ご教示ください。	高架下駐車場につきましては、施工開始前の令和6年4月までに協議を終える予定です。また、病院・介護施設への工事計画については、事前説明を完了しております。工事施工計画書にて使用機器、施工時期等確認後に再度説明の実施を予定しております。	

以 上