

質問書に対する回答

(工事名) 札樽自動車道 朝里高架橋補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	割掛対象表参考内訳 雑工事費、伸縮継手部仮排水工事費(1)仮排水設置工について 排水の材料種別は明記されていますが規格が不明確なのでご指示をお願いします。 過去NEXCO発注工事(朝里)で類似実績があると思われるので参考図面の開示をお願いします。形状が異なると見積金額に影響します。	参考図の「伸縮継手部仮排水工(参考図)」をご参照ください。 なお、軟質塩化ビニール(サニーホース)は、遊間量に両端各々80mm程度加えた径の市販品、角パイプの材質はアルミ、導水パイプは高密度ポリエチレン管(内面平滑)φ100mm程度、受け柵は大型角樋(折板型:150mm程度)を想定しております。	
2	割掛対象表参考内訳書 雑工事費、伸縮継手部仮排水工事費(1)仮排水設置工について 本施工は伸縮装置直下にサニーホースで樋を設置するイメージでしょうか? 狭隘部の施工箇所も存在し、アンカーが打てない状況も想定され、仮排水の固定が困難な場合は協議対象でしょうか?	参考図の「伸縮継手部仮排水工(参考図)狭小補強部」をご参照ください。なお、現場状況によりアンカー施工が困難となり参考図に示す構造から大幅に変更になった場合については、監督員と別途協議いたします。	
3	割掛対象表参考内訳書 雑工事費、伸縮継手部仮排水工事費(1)仮排水設置工について 割掛け対象項目であり「仮排水設置工」との記載もあります。冬期間の漏水が発生する恐れも考えられます。漏水等の不具合が発生した場合は、瑕疵の対象でしょうか?	工事目的物でないためしゅん功後の漏水等の不具合は瑕疵の対象となりません。	

以 上