

東北自動車道 迫川橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 迫川橋補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県栗原市築館照越 (築館 I C)  
(至) 宮城県栗原市金成沢辺 (若柳金成 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) c-3- (1)	16,000m <sup>2</sup>
塗替塗装 (特殊部) c-3- (1)	800m <sup>2</sup>
塗替塗装 (炭素繊維シート部)	600m <sup>2</sup>
高力ボルト取替工	32,800本
溶接補修工	70箇所
部材取替工	0.6 t
炭素繊維シート接着工	560m <sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 5年 5月 3日 ~ 至 令和 9年 1月 11日 (1350日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 迫川橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	275,034,147	
塗替塗装工	式	1	275,034,147	塗替塗装 (一般部) 16,015 m <sup>2</sup> 塗替塗装 13,790 m 塗替塗装 (一般部) 620 m <sup>2</sup> 塗替塗装 (特殊部) 759 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	532,314,687	
その他附帯工	式	1	532,314,687	(一般部) 16,364 m <sup>2</sup> (特殊部) 717 m <sup>2</sup> 塗膜剥離剤 17 t 1種ケレン 678 t M22 (S10T) A 31,965 本 M22 (S10T) B 11 本 M24 (S10T) 560 本 M24 (B8T) 256 本 A 74 箇所 A 0.63 t A1 244 m <sup>2</sup> A2 184 m <sup>2</sup> A3 48 m <sup>2</sup> A4 8 m <sup>2</sup> B1 24 m <sup>2</sup> B2 28 m <sup>2</sup> B3 20 m <sup>2</sup> A 1 箇所 B 1 箇所 C 1 箇所 D 1 箇所 E 1 箇所 F 1 箇所
目的物工事費 計	式	1	807,348,834	
仮設工事費	式	1	211,928,411	
仮設備工事費	式	1	211,928,411	吊足場工費 (標準型側面) 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,019,277,245	
共通仮設費	式	1	62,177,944	
共通仮設費	式	1	19,944	現場溶接部検査費 1 式
率計上分	式	1	62,158,000	
現場管理費	式	1	162,759,000	

