

千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備更新工事

2. 路線名 千葉東金道路

3. 工事箇所 (自) 千葉県 千葉市  
(至) 千葉県 千葉市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備の新設、撤去を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 7月 5日 ~ 至 令和 6年 4月 29日 ( 300日間)

工 事 名		千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	6,067,309 ( 0 )		
千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備工事	式	1	5,977,177	道路灯 S10A RP-70-1R 7 基 配管工 E1-FP30 (1) 63 m 配管工 E2-FP30 (1) 99 m 配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C 13 m 配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C 29 m 配線工 屋外管内 IV3.5sq 42 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C 78 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C 65 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C 122 m 配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C+1C 41 m 配線工 屋外FP管内 IV3.5sq 305 m 配線工 屋内ピット内 VVR3.5sq-4C 10 m 配線工 屋内ピット内 VVR3.5sq-4C+1C 10 m 配線工 屋内ピット内 IV3.5sq 10 m 配線工 屋内フリーアクセス内 VVR3.5sq-4C+1C 10 m 配線工 屋内フリーアクセス内 IV3.5sq 10 m 接続工 分岐 VVR3.5sq-4C 2 箇所 接続工 分岐 VVR3.5sq-3C 3 箇所 ケーブル銘板 26 枚 埋設標柱 MK-C 14 箇所 埋設標柱 MK-D 16 箇所 ハンドホール工 ED-C2 4 箇所 ハンドホール工 ED-SD5 3 箇所 ダクト口工 FP30 (1) 22 箇所 試験調整工 1 式	
千葉東金道路 千葉東 I C 照明設備撤去工事	式	1	90,132	道路灯撤去 庭園灯 HF250W 3 基 道路灯撤去 KSC-4 HF400W 1 基 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C+1C 211 m 配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C+1C 15 m 配線撤去工 屋外管内 SC-VVR3.5sq-4C+1C 26 m	
諸経費	式	1	3,661,691		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	483,000		

