

東関東自動車道 成田～潮来間橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 成田～潮来間橋梁補修工事

2. 路線名 東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 富里市 七栄 (KP 39.7)
(至) 茨城県 潮来市 延方 (KP 74.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

伸縮装置取替	505m
ひび割れ注入工	469m
断面修復工	2,085L
コンクリート表面処理工	21,734m ²
はく落防止対策工	21,734m ²
コンクリートはつり工	2.10m ³
ひび割れ充填工	322m

5. 期 間 自 令和 5年 9月 1日 ～ 至 令和 8年 3月 18日 (930日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東関東自動車道 成田～潮来間橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	651,174,378	
伸縮装置取替工	式	1	298,111,846	伸縮装置（鋼製） 505 m
構造物補修工	式	1	104,384,900	ひび割れ注入工 469 m 断面修復工 2,085 L コンクリート表面処理工 21,734 m ²
はく落防止対策工	式	1	248,643,264	B 21,734 m ²
表面保護工	式	1	34,368	コンクリート表面被覆工 4 m ²
雑工	式	1	82,438,661	
その他附帯工	式	1	22,329,748	A 2 m ³ A 322 m A 8 箇所 A 2 箇所 A 16 箇所 B 46 箇所
交通規制工	式	1	29,473,063	車線規制 L×N×M 265 回
交通保安要員	式	1	30,635,850	交通監視員 265 人・日 交通誘導警備員B 1,613 人・日
目的物工事費 計	式	1	733,613,039	
仮設工事費	式	1	149,783,914	
準備工事費	式	1	4,656,144	作業ヤード整備費 1 式 その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	145,127,770	移動足場工費 1 式 吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	883,396,953	
共通仮設費	式	1	88,732,413	
共通仮設費	式	1	2,602,413	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	86,130,000	
現場管理費	式	1	288,819,000	
間接工事費 計	式	1	377,551,413	
工事原価	式	1	1,260,948,366	

積算内訳書

工 事 名	東関東自動車道 成田～潮来間橋梁補修工事
-------	----------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	146,951,634	
工事価格	式	1	1,407,900,000	