

東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事

2. 路線名 東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 戸田市 大字美女木 (KP 7.0)
(至) 埼玉県 川口市 大字安行領根岸 (KP 15.2)

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容

溶接補修工 33m

き裂確認工 1式

5. 期 間 自 令和 5年 8月 23日 ～ 至 令和 6年 10月 15日 (420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京外環自動車道 芝川橋鋼床版補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	72,219,628	
その他附帯工	式	1	71,338,900	磁粉探傷試験 105 箇所 超音波探傷試験 161 箇所 33 箇所 328 箇所 288 箇所 33 m
交通保安要員	式	1	880,728	交通保安要員 36 人・日
目的物工事費 計	式	1	72,219,628	
仮設工事費	式	1	29,168,095	
その他	式	1	13,139,598	現地溶接技量試験費 1 式 Uリブ内面検査費 1 式 マクロ試験費 1 式 現場溶接部非破壊試験費 1 式 溶接条件計測費 1 式
仮設備工事費	式	1	16,028,497	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	101,387,723	
共通仮設費	式	1	16,342,000	
率計上分	式	1	16,342,000	
現場管理費	式	1	48,116,000	
間接工事費 計	式	1	64,458,000	
工事原価	式	1	165,845,723	
一般管理費等	式	1	26,594,277	
工事価格	式	1	192,440,000	