

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事

No.	質問箇所	質問事項	回 答
1	05_参考見積書 (様式3)	参考見積り対象の諸経費① (現場管理費) ですが、参考見積り対象とされた直接工事費に関連する法定福利費、外注経費について、参考見積り書式の「その他」の欄に記入すればよろしいですか。	参考見積書様式に不足がありました。交付図書を訂正いたしますのでご確認ください。
2	05_参考見積書 (様式3)	参考見積り対象の諸経費① (共通仮設費) ですが、参考見積り対象とされた直接工事費に関連する共通仮設費 (積上げ計上分、割掛工事費) について、参考見積り書式の「その他」の欄に記入すればよろしいですか。	参考見積書様式に不足がありました。交付図書を訂正いたしますのでご確認ください。
3	02_特記仕様書 P47 25-10-3 材料 (3)	化粧パネルの表面は、擬石粗面 (ショット研磨加工) とありますが、詳細をご教示願います。	特記仕様書に記載している以上の条件はございません。
4	設計図 【舗装工】 図面番号8/82	橋梁部における橋面舗装の切削厚は6cmですが、設置するコンクリート防護柵の埋込深さは100mmとなっており、100mm埋め込むためには不足する4cmと敷モルタル厚2cm厚を加えた6cm分の橋面切削が必要です。コンクリート防護柵設置箇所の橋面切削について詳細をご教示願います。	設計図に誤りがありました。交付図書を訂正いたしますのでご確認ください。
5	02_特記仕様書 P39 25-8-1 遮音壁工 (4)	遮音壁基礎ぐい施工時にオーガ削孔で生じる残土について、残土処分は遮音壁工に含めるのでしょうか。土工事に含めるのでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書25-3-3及び設計図【遮音壁・雑工】6/53~10/53に記載のとおりです。