

質問書に対する回答

件名) 横浜新道 新保土ヶ谷 I C ~ 川上 I C 間付加車線工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図【擁壁工 下り線】 27/27	既設擁壁について、既設大型ブロックを先行撤去した断面では上方の残置大型ブロックの滑落懸念がありますが、滑落防止対策は別途協議事項でしょうか。	監督員が必要と認めた場合は、別途協議とお考えください。
2	設計図【擁壁工 下り線】 16/27	既設擁壁について、設計図27/27のように既設大型ブロックを鋼管杭打設前に先行撤去するのではなく、鋼管杭打設箇所は鋼管杭打設時に既設大型ブロックを杭先端ビットで直接削孔し、鋼管杭打設完了後に杭前面の既設大型ブロックを取壊し、その下の地山土砂を掘削撤去する計画でしょうか。	そのとおりにお考えください。