

山形自動車道 鶴岡インターチェンジ駐車場改良工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

鶴岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 鶴岡インターチェンジ駐車場改良工事

2. 路線名 山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県 鶴岡市 小淀川 (鶴岡 I C)
(至) 山形県 鶴岡市 小淀川 (鶴岡 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

道路掘削 1117m³

盛土工 6m³

コンクリートブロック積工 345m²

粒度調整路盤工 2759m²

セメント安定処理路盤工 2759m²

加熱アスファルト表層工 4007m²

5. 期 間 自 令和 5年 5月 31日 ~ 至 令和 6年 4月 24日 (330日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		山形自動車道 鶴岡インターチェンジ駐車場改良工事						
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
土工	式	1	3,462,619					
掘削工	式	1	3,445,075	道路掘削 土砂	1,117	m ³	1,117	m ³
				捨土掘削 土砂(表土)	89	m ³	89	m ³
盛土工	式	1	17,544	盛土工 A	6	m ³	6	m ³
のり面工	式	1	12,969,895					
吹付工	式	1	940,595	セメントモルタル吹付	95	m ²	95	m ²
ブロック積(張り)工	式	1	12,029,300	コンクリートブロック積	345	m ²	345	m ²
				基礎工	130	m	130	m
用・排水構造物	式	1	20,699,355					
用排水工	式	1	19,231,578	場所打ち用排水溝	338	m	338	m
				プレキャスト用排水溝	10	m	10	m
管渠工	式	1	505,694	地下排水工	82	m	82	m
集水ます工	式	1	962,083	集水ます	8	箇所	8	箇所
造園工	式	1	165,323					
園地縁石工	式	1	165,323	コンクリート縁石 F	31	m	31	m
交通安全施設工	式	1	1,022,329					
防護柵工	式	1	1,022,329	ガードレール Gr-C	121	m	121	m
交通管理施設工	式	1	1,142,879					
標識工	式	1	389,228	標識柱 D1	4	基	4	基
				標識板(反射式) B	4	m ²	4	m ²
路面標示工	式	1	342,163	路面標示JIS規格型 A2	263	m	263	m
管路工	式	1	224,531	土工部管路工	82	m	82	m
				土工部管路A	17	m	17	m
標識柱撤去工	式	1	183,321	標識柱撤去工	3	基	3	基
				道路照明柱A	1	基	1	基
				道路照明柱B	1	基	1	基

積 算 内 訳 書

工 事 名		山形自動車道 鶴岡インターチェンジ駐車場改良工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
標識板撤去工	式	1	3,636	標識板撤去工 (㎡) 4 ㎡
雑工	式	1	27,956,488	
簡易舗装工	式	1	18,241,829	粒度調整路盤工 (t = 16cm) 2,759 ㎡ セメント安定処理路盤工 (t = 10cm) 2,759 ㎡ 加熱アスファルト表層工 (t = 4cm) 4,007 ㎡
コンクリートシール工	式	1	874,780	コンクリートシール 229 ㎡
構造物等取壊し工	式	1	6,719,085	コンクリート構造物取壊し 117 ㎡ アスファルト舗装版取壊し 3,671 ㎡ 構造物等取壊し工 (㎡) 2,436 ㎡
六価クロム溶出試験	式	1	11,672	六価クロム溶出試験 A 1 検体
その他附帯工	式	1	158,642	カーブミラー 1 基 カーブミラー 1 基
交通保安要員	式	1	1,950,480	交通保安要員 129 人・日
目的物工事費 計	式	1	67,418,888	
仮設工事費	式	1	493,995	
仮設備工事費	式	1	493,995	その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	67,912,883	
共通仮設費	式	1	11,896,484	
共通仮設費	式	1	1,494,484	仮設材等運搬費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	10,402,000	
現場管理費	式	1	22,694,000	
間接工事費 計	式	1	34,590,484	
工事原価	式	1	102,503,367	
一般管理費等	式	1	17,496,633	
工事価格	式	1	120,000,000	