

千葉東金道路 千葉東 I C 移動無線設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

市原管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 千葉東金道路 千葉東IC移動無線設備改造工事

2. 路線名 千葉東金道路

3. 工事箇所 (自) 千葉県 千葉市  
(至) 千葉県 千葉市

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、千葉東金道路 千葉東IC管理施設改築に伴う基地局無線装置の移設を行うもので、移動無線設備に係る機器改造・試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 5年 6月 8日 ~ 至 令和 6年 4月 2日 ( 300日間)

工 事 名		千葉東金道路 千葉東 I C 移動無線設備改造工事		工事区分	通信工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	40,471,383 ( 0 )		
千葉東 I C 移動無線設備改造工事	式	1	40,345,367	機器製作費 8素子八木型空中線	4 基
				機器製作費 同軸避雷器	2 個
				機器製作費 屋外電力分配器 (1:1)	2 個
				機器改造費 基地局無線装置 (新設架台含む)	1 式
				機器据付工 8素子八木型空中線	4 基
				機器据付工 同軸避雷器	2 個
				機器据付工 屋外電力分配器 (1:1)	2 個
				配線工 屋内フリーアクセス内 CV3.5sq-2C	7 m
				配線工 屋内フリーアクセス内 IV3.5sq	2 m
				配線工 屋内フリーアクセス内 CX-20D	16 m
				配線工 屋外FP管内 CX-20D	242 m
				直線接続工 屋外 CX-20D	6 箇所
				直線接続工 屋内 CX-20D	2 箇所
				ケーブル銘板	15 枚
				試験調整工	1 式
千葉東 I C 移動無線設備撤去工事	式	1	126,016	機器撤去工 8素子八木型空中線	4 基
				機器撤去工 同軸避雷器	2 個
				機器撤去工 屋外電力分配器 (1:1)	2 個
				配線撤去工 屋内ラック CV3.5sq-2C	5 m
				配線撤去工 屋内ラック IV3.5sq	2 m
				配線撤去工 屋内ラック WFH50-4S	19 m
				配線撤去工 屋外管内 WFH50-4S	76 m
				プルボックス撤去工 250×250×250 (WP)	1 個
				配管撤去工 露出 G54 (1)	38 m
諸経費	式	1	12,486,617		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	1,429,000		
現場管理費	式	1	2,644,000		
一般管理費等	式	1	8,413,617		
合計			52,958,000		