

首都圏中央連絡自動車道 幸手西遮音壁工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 幸手西遮音壁工事

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 (STA 315+62.0)
(至) 茨城県猿島郡五霞町大字江川 (STA 337+81.0)

(自) 埼玉県久喜市下早見
(至) 埼玉県久喜市江面

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

遮音壁工	新設 (金属板) H=1m	約400m
	新設 (金属板) H=2m	約300m
	新設 (金属板) H=3m	約500m
	新設 (金属板) H=4m	約200m
	新設 (透光版) H=1m	約1,200m
	新設 (透光版) H=2m	約400m
	新設 (透光版) H=3m	約400m

5. 期 間 自 令和 5年 6月 30日 ~ 至 令和 6年 6月 23日 (360日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 幸手西遮音壁工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
遮音壁工	式	1	601,490,341	
遮音壁本体工	式	1	503,509,581	IV-C (H=2m) MI 338 m その他 3,076 m
遮音壁付属物工	式	1	97,980,760	HS-B (H≤4m) 40 箇所
雑工	式	1	83,311,961	
その他附帯工	式	1	27,892,264	落下物防止柵 (夜) 1,658 m 支柱落下防止装置 (夜) 21 箇所 遮音壁 (H=1m) M (夜) 120 m 遮音壁 (H=1m) M (A) (夜) 33 m 遮音壁 (H=2m) M (夜) 164 m 遮音壁 (H=3m) M (夜) 71 m 遮音壁 (H=1m) T (夜) 238 m 遮音壁 (H=1m) T (B) (夜) 340 m 遮音壁 (H=2m) T (夜) 650 m 遮音壁 (H=2m) T (A) (夜) 194 m
交通規制工	式	1	36,575,936	車線規制 L×N×M 212 回
交通保安要員	式	1	18,843,761	交通監視員 212 人・日 交通誘導警備員B 585 人・日
目的物工事費 計	式	1	684,802,302	
仮設工事費	式	1	7,811,377	
その他	式	1	7,811,377	有料道路料金費 1 式 アンカーボルト健全度調査費 1 式 鉄筋探査費 1 式
直接工事費 計	式	1	692,613,679	
共通仮設費	式	1	17,800,000	
率計上分	式	1	17,800,000	
現場管理費	式	1	81,200,000	
間接工事費 計	式	1	99,000,000	
工事原価	式	1	791,613,679	
一般管理費等	式	1	99,896,321	
工事価格	式	1	891,510,000	