

道央自動車道 丸加山地区のり面対策工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 8月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

旭川管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 丸加山地区のり面対策工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 滝川市 東滝川 (KP N80.7)
(至) 北海道 旭川市 字近文 (KP N125.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

捨土掘削 約15,000m³

かご枠工 約100m

動態観測工 1式

5. 期 間 自 令和 5年 10月 17日 ～ 至 令和 7年 5月 8日 (570日間)

積算内訳書

工事名		道央自動車道 丸加山地区のり面対策工事							
項目	単位	数量	金額	細別内訳					
土工	式	1	68,309,022						
掘削工	式	1	68,309,022	捨土掘削 土砂	13,122	m ³	土砂(表土)	14,868	m ³
				構造物掘削 普通部	1,455	m ³		1,746	m ³
				ボーリング工				1,455	m ³
				孔内傾斜計設置				50	m
				孔内傾斜計観測				2	箇所
								46	回
のり面工	式	1	37,074,122						
植生工	式	1	5,211,557	種散布				5,116	m ²
				種吹付	5,116	m ²		712	m ²
				植生土のう	712	m ²		4,321	袋
かご工	式	1	30,081,765	かご枠工				99	m
				その他	99	m			
				B				13	枚
グラウンドアンカー工	式	1	1,780,800	D				212	m
用排水構造物	式	1	6,583,552						
用排水工	式	1	5,363,721	プレキャスト用排水溝				222	m
				仮排水溝	222	m		114	m
				A	114	m		83	m
				B				104	m
管渠工	式	1	602,615	用排水管				17	m
				地下排水工	17	m		107	m
					107	m			
集水ます工	式	1	401,432	集水ます				8	箇所
					8	箇所			
のみ口、吐口工	式	1	215,784	のみ口、吐口				2	箇所
					2	箇所			
交通安全施設工	式	1	12,682,712						
立入防止柵工	式	1	12,338,248	立入防止柵 動物型(シカ類)積雪地用S4(1)	356	m		356	m
立入防止柵改良工	式	1	344,464	立入防止柵 その他	8	m		8	m
雑工	式	1	5,131,766						
構造物等取壊し工	式	1	2,447,662	コンクリート構造物取壊し				96	m ³
				A	96	m ³		150	袋
				C				11	m

積 算 内 訳 書

工 事 名		道央自動車道 丸加山地区のり面対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通規制工	式	1	524,104	路肩規制 L×N 4 回 4 回
交通保安要員	式	1	2,160,000	交通誘導警備員B 144 人・日 144 人・日
目的物工事費 計	式	1	129,781,174	
仮設工事費	式	1	12,245,716	
準備工事費	式	1	8,927,281	工事用道路費 1 式
雑工事費	式	1	3,318,435	のり面仕上げ費 1 式 仮囲い費 1 式 土砂等防止柵費 (切土のり面用) 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	142,026,890	
共通仮設費	式	1	66,519,356	
共通仮設費	式	1	3,633,308	工事用機械分解組立費 1 式 工事車両泥落し装置費 1 式
率計上分	式	1	62,886,048	
現場管理費	式	1	95,088,098	
間接工事費 計	式	1	161,607,454	
工事原価	式	1	303,634,344	
一般管理費等	式	1	43,785,656	
工事価格	式	1	347,420,000	