

調査等業務名	日本海東北自動車道 R 5 鶴岡管内橋梁塩分量調査
--------	---------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
試験				
コンクリート試験及び舗装試験	式	1	5,826,584	
現地踏査	式	1		
コンクリート粉末試料採取A	箇所	20		
コンクリート粉末試料採取B	箇所	10		
コンクリートコア試料採取A	箇所	20		
コンクリートコア試料採取B	箇所	10		
塩化物イオン濃度測定（蛍光X線分析）	試料	450		
塩化物イオン濃度測定（JIS A 1154）	試料	23		
中性化試験	試料	30		
打合せ	式	1		
報告書作成	式	1		
交通規制工 ランプ規制	回	2		
高所作業車	台・日	2		
交通費・日当・宿泊費	式	1	150,774	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	2,922,642	
合計	式	1	8,900,000	