

東北自動車道 宇都宮管内防護柵改良工事

積 算 内 訳 書

令和 5年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

宇都宮管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 宇都宮管内防護柵改良工事

2. 路線名 北関東自動車道  
東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 栃木県 佐野市 (K P 49.0)  
(至) 栃木県 栃木市 (K P 54.5)

(自) 栃木県 佐野市 (K P 57.9)  
(至) 栃木県 栃木市 (K P 72.7)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
コンクリート防護柵工 250 m

5. 期 間 自 令和 6年 4月 16日 ～ 至 令和 7年 1月 10日 (270日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 宇都宮管内防護柵改良工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	492,768	
掘削工	式	1	492,768	構造物掘削 普通部 48 m <sup>3</sup> 48 m <sup>3</sup>
コンクリート構造物工	式	1	2,148,084	
コンクリート工	式	1	1,769,068	コンクリート C 2-1 46 m <sup>3</sup> 46 m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	379,016	型わく D 118 m <sup>2</sup> 118 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	49,925,145	
防護柵改良工	式	1	7,788,145	Gr-A-4E (夜) 218 m Gr-A-2E (A) (夜) 32 m 投物防止柵 (夜) 32 m シートマルチング (夜) 175 m <sup>2</sup> 仮設防護柵設置・撤去 (夜) 252 m
コンクリート防護柵工	式	1	42,137,000	コンクリート防護柵工 250 m 250 m
交通管理施設工	式	1	805,169	
標識工	式	1	687,909	標識柱 D 1 10 基 標識板 (反射式) A 3 m <sup>2</sup> 3 m <sup>2</sup>
標識柱撤去工	式	1	23,910	標識柱撤去工 10 基 10 基
標識板撤去工	式	1	93,350	標識板撤去工 (m <sup>2</sup> ) 25 m <sup>2</sup> 25 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	7,037,365	
構造物等取壊し工	式	1	574,819	コンクリート構造物取壊し 2 m <sup>3</sup> 2 m <sup>3</sup> アスファルト舗装版取壊し 63 m <sup>2</sup> 63 m <sup>2</sup>
交通規制工	式	1	5,560,402	路肩規制 L×N 10 回 10 回 車線規制 L×N×M 32 回 32 回
交通保安要員	式	1	902,144	交通監視員 32 人・日 32 人・日
目的物工事費 計	式	1	60,408,531	
仮設工事費	式	1	206,058	
その他	式	1	206,058	有料道路料金費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	60,614,589	
共通仮設費	式	1	7,163,756	
共通仮設費	式	1	694,756	舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 宇都宮管内防護柵改良工事		
-------	---------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				試掘A(夜) 1 式
率計上分	式	1	6,469,000	
現場管理費	式	1	21,702,000	
間接工事費 計	式	1	28,865,756	
工事原価	式	1	89,480,345	
一般管理費等	式	1	15,549,655	
工事価格	式	1	105,030,000	