

道央自動車道 美唄地区擁壁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 美唄地区擁壁補修工事

2. 路線名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 三笠市 岡山 (KP 41.8)
(至) 北海道 美唄市 東明町 (KP 53.1)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切土補強土工 366本

壁面工現場打ちコンクリート 721m²

水抜きポーリング工 90m

工事用仮栈橋 1,026m²

工事用進入路工 107m

既設擁壁転倒防止工 855袋

5. 期 間 自 令和 6年 6月 4日 ~ 至 令和 9年 1月 19日 (960日間)

積算内訳書

工事名		道央自動車道 美唄地区擁壁補修工事							
項目	単 位	数 量	金 額	細別内訳					
土工	式	1	48,684,416						
掘削工	式	1	48,684,416	捨土掘削		2,532	m ³	2,532	m ³
				土砂					
				構造物掘削				350	m ³
				その他		350	m ³		
のり面工	式	1	419,725,759						
植生工	式	1	73,810	張芝		61	m ²	61	m ²
吹付工	式	1	10,531,863	コンクリート吹付		729	m ²	729	m ²
ブロック積(張り)工	式	1	261,556	基礎工		92	m	92	m
その他のり面工	式	1	72,369,103	現場打ちコンクリート(H) (t=30cm)				721	m ²
				A				601	m
				既設擁壁撤去				290	m ²
切土補強土工	式	1	333,939,187	D○・L=○m		366	本	366	本
				仮栈橋設置A				1,026	m ²
				存置工A				24,624	月・m ²
				仮栈橋撤去A				1,026	m ²
				大型土のう設置工				855	袋
				大型土のう撤去工				855	袋
				工事中道路設置工				107	m
				工事中道路撤去工				107	m
				調査ボーリングA				1	式
水抜きボーリング工	式	1	2,550,240	水抜きボーリング工				90	m
				その他		90	m		
用排水構造物	式	1	5,096,399						
用排水工	式	1	4,783,829	プレキャスト用排水溝				335	m
						335	m		
				大型場所打ち用排水溝ふた				13	m
						13	m		
集水ます工	式	1	312,570	集水ます				6	箇所
						6	箇所		
コンクリート構造物工	式	1	4,557,560						
コンクリート工	式	1	2,333,760	コンクリート				60	m ³
				A 1-3		60	m ³		
型わく工	式	1	778,120	型わく				98	m ²
				C		98	m ²		
鉄筋工	式	1	1,445,680	鉄筋				6	t
				A		6	t	0.1	t
目的物工事費計	式	1	478,064,134						

積 算 内 訳 書

工 事 名	道央自動車道 美咲地区擁壁補修工事		
-------	-------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	17,683,879	
その他	式	1	12,914,095	工事用機械分解組立費 1 式 仮設材運搬費（工事用仮橋） 1 式 仮設材運搬費（敷鉄板） 1 式
準備工事費	式	1	554,532	工事用道路維持補修費 1 式
仮設備工事費	式	1	3,530,439	足場工費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
雑工事費	式	1	684,813	目地材費 1 式 土砂等防止柵費（盛土のり面用） 1 式
直接工事費 計	式	1	495,748,013	
共通仮設費	式	1	48,282,000	
率計上分	式	1	48,282,000	
現場管理費	式	1	131,427,000	
間接工事費 計	式	1	179,709,000	
工事原価	式	1	675,457,013	
一般管理費等	式	1	87,552,987	
工事価格	式	1	763,010,000	