

首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区のり面対策工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

東京湾アクアライン管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区のり面対策工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

東京湾アクアライン連絡道

3. 工事箇所 (自) 千葉県 茂原市 石神
(至) 千葉県 木更津市 犬成

(自) 千葉県 木更津市 中島

(至) 千葉県 木更津市 犬成

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

土砂流出防止柵工 支柱設置 33本

土砂流出防止柵工 柵設置 99m

5. 期 間 自 令和 6年 6月 13日 ～ 至 令和 7年 9月 5日 (450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区のり面対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	542,220	
掘削工	式	1	542,220	捨土掘削 土砂 420 m ³ 420 m ³
のり面工	式	1	106,788,972	
植生工	式	1	413,035	種吹付 186 m ² 186 m ² 植生マット 97 m ² 97 m ²
落石防護工	式	1	102,918,653	支柱設置 Φ267.4 L=9.30m 16 本 支柱設置 Φ267.4 L=9.80m 1 本 支柱設置 Φ267.4 L=10.10m 6 本 支柱設置 Φ267.4 L=10.30m 1 本 支柱設置 Φ267.4 L=10.80m 1 本 支柱設置 Φ267.4 L=11.30m 8 本 柵設置 H=2.6m 25 m 柵設置 H=3.8m 74 m
切土補強土工	式	1	3,457,284	大型土のう撤去A 164 袋
用排水構造物	式	1	767,778	
用排水工	式	1	767,778	プレキャスト用排水溝 132 m 132 m
交通安全施設工	式	1	1,188,239	
防護柵工	式	1	387,634	ガードレール復旧 17 m
立入防止柵工	式	1	91,305	撤去設置A 1 箇所
立入防止柵改良工	式	1	709,300	立入防止柵 A 100 m 100 m
雑工	式	1	1,378,421	
六価クロム溶出試験	式	1	11,672	六価クロム溶出試験 A 1 検体 1 検体
その他附帯工	式	1	949,065	端部処理A 1 箇所 試掘A 3 箇所 地盤改良A 407 m ² 407 m ²
交通規制工	式	1	354,684	路肩規制 L×N 3 回 3 回
交通保安要員	式	1	63,000	交通監視員 3 人・日 3 人・日
目的物工事費 計	式	1	110,665,630	
仮設工事費	式	1	8,186,651	
その他	式	1	1,263	仮設材運搬費 1 式
準備工事費	式	1	743,209	工事用道路費 1 式 作業ヤード整備費 1 式
仮設備工事費	式	1	7,442,179	足場工費 1 式 支保工費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区のり面対策工事		
-------	-------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費 計	式	1	118,852,281	
共通仮設費	式	1	9,273,117	
共通仮設費	式	1	883,117	仮設材等運搬費 試掘A
率計上分	式	1	8,390,000	1 式 1 式
現場管理費	式	1	33,668,000	
間接工事費 計	式	1	42,941,117	
工事原価	式	1	161,793,398	
一般管理費等	式	1	26,046,602	
工事価格	式	1	187,840,000	