

質問書に対する回答⑫

件名) 常磐自動車道 恋瀬川橋はく落対策工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 36/192	<p>下坂田跨線橋の桁高は0.9m程度です。標準積算では、桁高1.5m未満では中段足場が不要ですが、図面では中段足場の記載があります。 中段足場の費用は、どのようにされていますでしょうか。 ①橋梁補修用足場工の吊足場に含まれる中段足場として計上している ②枠組足場として吊足場とは別に計上している ③標準積算通り中段足場の計上はしていない ④その他</p>	<p>中段足場の費用は、枠組足場として吊足場とは別に計上しています。</p>
2	<p>質問回答⑩ 番号1 設計図 37/192</p>	<p>見積活用対象項目に採用された金額に対応する数量は、設計図36/192数量表はく落対策用吊足場の数量と考え、また見積活用対象項目以外の数量は、同図塗替塗装用吊足場の数量と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>割掛費の数量配分については、見積活用対象項目を含めた契約数量を全数量とし、各単価項目の数量により割掛費を分配します。</p>