

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	5月28日	特記仕様書	31	24-4	竹割土留め掘削は、作業構台上からの施工となります。土木工事積算基準の適応機種はクラムシエル0.6m3となりますが、機械の分解組立費用の計上項目をご教示願います。	R6.5.17当社HP掲載の訂正公告2をご確認ください。
2	5月28日	特記仕様書	47 50	24-22 24-25	コンクリート構造物取壊し(TypeA・B)、撤去工のトンネル坑内での施工は、昼間作業、昼夜作業のどちらで計画されていますか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	5月28日	特記仕様書	55	24-31	工事用作業構台Bの撤去は、120tクローラークレーンで計画されていますか。ご教示願います。	工事用作業構台Bの撤去は120tクローラークレーンにて計画しております。工事用機械分解組立費は、割掛対象表参考内訳書に記載の工事用機械分解組立費(作業構台)に含むものとお考えください。 上記については、後日、交付図書を訂正いたします。 【0704訂正】 工事用作業構台Bの撤去は50-55tクローラークレーンにて計画しております。工事用機械分解組立費は、割掛対象表参考内訳書に記載の工事用機械分解組立費(作業構台)に含むものとお考えください。
4	5月28日	質問に対する回答書36		番号9	鬼光頭川橋下部工の作業構台について、「数量表については、後日交付図書を訂正」と回答がありました。作業構台の数量表は設計図書に追記されると考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。