

工事名) 磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

修正箇所		正誤区分							
金抜 設計書 4頁 コンク リート C2- 1	誤	単 価 表						B- 4頁	
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		37	7-(1)	基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ2, 500)	20	m			
		38	7-(1)	基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ7, 500)	9	m			
		39	7-(1)	基礎杭 埋設ライナープレート (φ2, 500, t=2.7)	12	m			
		40	7-(1)	基礎杭 埋設ライナープレート (φ7, 500, t=2.7)	9	m			
		41	7-(1)	基礎杭 裏込めグラウト	27	m <sup>3</sup>			
		42	7-(1)	基礎杭 モルタルライニング (t=100)	63	m <sup>2</sup>			
		43	8-(1)	コンクリート A1-3	646	m <sup>3</sup>			
		44	8-(1)	コンクリート B2-1	1,045	m <sup>3</sup>			
		45	8-(1)	コンクリート C2-1	101	m <sup>3</sup>			
		46	8-(1)	コンクリート D1-1	41	m <sup>3</sup>			
		47	8-(1)	コンクリート T3-4 (CI-a)	4,510	m <sup>3</sup>			
		48	8-(1)	コンクリート T3-4 (CII-b)	7,644	m <sup>3</sup>			
正		単 価 表						B- 4頁	
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		37	7-(1)	基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ2, 500)	20	m			
		38	7-(1)	基礎杭 場所打ちコンクリート杭 (人力掘削, φ7, 500)	9	m			
		39	7-(1)	基礎杭 埋設ライナープレート (φ2, 500, t=2.7)	12	m			
		40	7-(1)	基礎杭 埋設ライナープレート (φ7, 500, t=2.7)	9	m			
		41	7-(1)	基礎杭 裏込めグラウト	27	m <sup>3</sup>			
		42	7-(1)	基礎杭 モルタルライニング (t=100)	63	m <sup>2</sup>			
		43	8-(1)	コンクリート A1-3	646	m <sup>3</sup>			
		44	8-(1)	コンクリート B2-1	1,045	m <sup>3</sup>			
		45	8-(1)	コンクリート C2-1	80	m <sup>3</sup>			
		46	8-(1)	コンクリート D1-1	41	m <sup>3</sup>			
		47	8-(1)	コンクリート T3-4 (CI-a)	4,510	m <sup>3</sup>			
		48	8-(1)	コンクリート T3-4 (CII-b)	7,644	m <sup>3</sup>			

工事名) 磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

修正箇所		正誤区分								
金抜 設計書 9頁 ロック ボルト 工A (L=2.0 m)	誤	単 価 表 <span style="float: right;">B- 9 頁</span>								
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
		97	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 2 3 cm ) DIII a - A	9,714	m <sup>2</sup>				
		98	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 3 cm ) CI - L	1,743	m <sup>2</sup>				
		99	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 0 cm ) CII - L	1,789	m <sup>2</sup>				
		100	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 3 cm ) CII - L	1,763	m <sup>2</sup>				
		101	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 8 cm ) DI - L	891	m <sup>2</sup>				
		102	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 2 3 cm ) DII - L	911	m <sup>2</sup>				
		103	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB ( t = 7 cm ) CII - S	313	m <sup>2</sup>				
		104	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB ( t = 1 2 cm ) DI - S	155	m <sup>2</sup>				
		105	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB ( t = 1 4 cm ) DII - S	161	m <sup>2</sup>				
		106	12 - ( 3 )	ロックボルト工 A ( L = 1 . 0 m )	264	本				
		107	12 - ( 3 )	ロックボルト工 A ( L = 2 . 0 m )	200	本				
108	12 - ( 3 )	ロックボルト工 B ( L = 3 . 0 m )	17,763	本						
正		単 価 表 <span style="float: right;">B- 9 頁</span>								
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
		97	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 2 3 cm ) DIII a - A	9,714	m <sup>2</sup>				
		98	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 3 cm ) CI - L	1,743	m <sup>2</sup>				
		99	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 0 cm ) CII - L	1,789	m <sup>2</sup>				
		100	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 3 cm ) CII - L	1,763	m <sup>2</sup>				
		101	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 1 8 cm ) DI - L	891	m <sup>2</sup>				
		102	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートA ( t = 2 3 cm ) DII - L	911	m <sup>2</sup>				
		103	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB ( t = 7 cm ) CII - S	313	m <sup>2</sup>				
		104	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB ( t = 1 2 cm ) DI - S	155	m <sup>2</sup>				
		105	12 - ( 2 )	吹付けコンクリート工 吹付けコンクリートB ( t = 1 4 cm ) DII - S	161	m <sup>2</sup>				
		106	12 - ( 3 )	ロックボルト工 A ( L = 1 . 0 m )	264	本				
		107	12 - ( 3 )	ロックボルト工 A ( L = 2 . 0 m )	222	本				
108	12 - ( 3 )	ロックボルト工 B ( L = 3 . 0 m )	17,763	本						

工事名) 磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

修正箇所		正誤区分								
金抜 設計書 16頁 工事用 作業構 台 下部工 B 撤去	誤	単 価 表						B- 16 頁		
		番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
		181	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工A 設置	236	m <sup>2</sup>				
		182	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工B 設置	269	m <sup>2</sup>				
		183	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工A 設置	84.16	t				
		184	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工B 設置	113.60	t				
		185	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいA 設置	28	本				
		186	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいB 設置	23	本				
		187	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工B 存置	4,250	m <sup>2</sup> ・ヵ月				
		188	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工B 存置	856.91	t・ヵ月				
		189	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいB 存置	363	本・ヵ月				
		190	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工B 撤去	269	m <sup>2</sup>				
		191	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工B 撤去	113.65	t				
192	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいB 撤去	23	本						
							頁			

		正 誤 区 分						
		単 価 表						B- 16 頁
番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要	
181	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工A 設置	236	m <sup>2</sup>				
182	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工B 設置	269	m <sup>2</sup>				
183	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工A 設置	84.16	t				
184	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工B 設置	113.60	t				
185	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいA 設置	28	本				
186	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいB 設置	23	本				
187	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工B 存置	4,250	m <sup>2</sup> ・ヵ月				
188	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工B 存置	856.91	t・ヵ月				
189	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいB 存置	363	本・ヵ月				
190	特 - ( 8 )	工事用作業構台 上部工B 撤去	269	m <sup>2</sup>				
191	特 - ( 8 )	工事用作業構台 下部工B 撤去	113.60	t				
192	特 - ( 8 )	工事用作業構台 基礎ぐいB 撤去	23	本				
							頁	