

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 保戸沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 P47 交通保安要員の種別に、交通監視員(Y)は、車両による目視点検巡回を交通監視員 2 名 1 組で実施するものと記載あります。車両の運転はその 2 名の内、1 名が実施すると理解して良いですか。または別途、2 名以外に運転手をつける計画でしょうか。	車両による目視巡回は交通監視員 2 名 1 組で実施し、車両の運転は 2 名の内 1 名が行います。
2	特記仕様書 P52 プレキャスト PC 床版架設工について、工所用敷地に仮置きされた PC 床版を架設位置まで運搬する計画と読み取れますが、工所用敷地でのトレーラーへの積込み用クレーンと運搬費用を計上されていると理解してよろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	特記仕様書 P64 中央分離帯改良工について、発注図書に 10m 当りの数量内訳が記載されておりますが、現地測量の結果、数量の増減や追加項目があった場合は、別途協議となりますか。	現地測量の結果、数量の増減及び追加項目が必要になった場合は、別途監督員と受注者で協議し定めるものとします。
4	単価表番号 126~128 対面通行用中央分離帯改良工 A1, A2, B は、すべて昼施工の計画でしょうか。	そのとおりです。
5	特記仕様書 P69 仮設防護柵工の種別に、リース品で運搬と記載がありますので、資材置場に一度運搬仮置きし、設置時に資材置場から現場まで運搬する計画で、撤去時も同様に現場から資材置場に一度運搬仮置きし、その後、資材置場から運搬返却することになると思われます。 よって当初より、運搬費は、基地点~資材置場と資材置場~現場の往復や、積込取卸し費用が計上されていると思っております。よろしいでしょうか。ご教授願います。	仮設防護工の種別は、訂正公告 1 (R6. 5. 20) にて訂正しております。 貴社の施工計画に基づき、必要な費用を計上してください。