

質問に対する回答について

工事名) 八戸自動車道 保戸沢橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	設計図（契約参考図書）の配線配管図について、壁高欄内に配置される通信管路の費用は見込まないでよろしいでしょうか。	壁高欄内に配置される通信管路の費用は、含まれません。特記仕様書 25-1 (2) に記載の通り、契約締結後に監督員と受注者で協議し定めるものとします。
2	設計図（場所打ち）壁高欄配筋図において、保戸沢橋（上り線）および駒ヶ嶺橋（上り線）には、「エポキシ樹脂塗装鉄筋」という記載がありますが、保戸沢橋（下り線、A ランプ、B ランプ）および稲庭橋（上り線）には記載がありません。保戸沢橋（上り線）および駒ヶ嶺橋（上り線）以外の橋もすべての鉄筋がエポキシ樹脂塗装鉄筋でしょうか。 また、プレキャスト壁高欄の鉄筋も全ての橋においてエポキシ樹脂塗装鉄筋でしょうか。	場所打ち壁高欄については各橋梁の壁高欄配筋図に記載の通り、全ての橋梁において使用する鉄筋は全てエポキシ樹脂塗装鉄筋です。 プレキャスト壁高欄に使用する鉄筋は、特記仕様書 24-18-4 「プレキャスト壁高欄」によるものとし、指定はありません。