

常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 水戸市 加倉井町 (水戸 I C) (KP 82.0)
(至) 福島県 いわき市 三沢町 (いわき勿来 I C) (KP 154.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

はく落防止対策工 13千 m²

断面修復工 3千 L

5. 期 間 自 令和 6年 9月 20日 ~ 至 令和 10年 1月 2日 (1200日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	404,353,051	
伸縮装置取替工	式	1	162,038,872	伸縮装置（鋼製） 122 m
排水装置取替工	式	1	12,381,568	排水管_m 35 m その他 35 m 排水ます_箇所 1,550 箇所 その他 1,550 箇所
構造物補修工	式	1	77,139,235	断面修復工 3,246 L コンクリート表面処理工 13,014 m ²
はく落防止対策工	式	1	152,711,171	B 13,058 m ²
表面保護工	式	1	82,205	コンクリート表面被覆工 10 m ²
雑工	式	1	68,052,616	
その他附帯工	式	1	29,180,489	止水補修A 83 m 止水補修B 15 m 止水補修C 14 m A 10 m B 1 78 kg B 2 1,438 kg 壁高欄カバー設置工 14 箇所
交通規制工	式	1	6,570,130	車線規制 L×N×M 32 回
交通保安要員	式	1	32,301,997	交通監視員 58 人・日 交通誘導警備員A 149 人・日 交通誘導警備員B 1,460 人・日
目的物工事費 計	式	1	472,405,667	
仮設工事費	式	1	96,472,550	
その他	式	1	16,011	有料道路通行料金費① 1 式
準備工事費	式	1	3,617,527	その他の準備工事費 1 式
仮設備工事費	式	1	92,839,012	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	568,878,217	
共通仮設費	式	1	60,357,000	
率計上分	式	1	60,357,000	
現場管理費	式	1	199,656,000	
間接工事費 計	式	1	260,013,000	

