

東北自動車道 田山橋床版取替工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 田山橋床版取替工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (KP 564.6)
(至) 青森県 平川市 碓ヶ関 (KP 630.7)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

場所打ちコンクリート	269m ³	詳細設計	西石通橋	上り線	1式
伸縮装置取替	91m	〃	矢神川橋	上り線	1式
対面通行規制	2回	〃	棒岳野橋	上り線	1式
プレキャストPC床版工	164枚	〃	寺の沢橋	上り線	1式
プレキャスト壁高欄工	651m				
床版撤去工	3739m ²				

5. 期 間 自 令和 6年 3月 8日 ~ 至 令和 8年 2月 25日 (720日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 田山橋床版取替工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ハンドホール 10 箇所
視線誘導標撤去設置工	式	1	2,225,368	土工部 48 基 視線誘導標撤去設置工 48 基
構造物保全工	式	1	65,913,530	
伸縮装置取替工	式	1	65,233,168	伸縮装置（鋼製） 91 m
はく落防止対策工	式	1	49,368	A 8 m ²
表面保護工	式	1	630,994	コンクリート表面被覆工 91 m ²
雑工	式	1	1,667,132,487	
構造物等取壊し工	式	1	3,860,244	アスファルト舗装版取壊し 3,348 m ²
その他附帯工	式	1	1,596,061,556	t = 7.5 cm ~ 10.0 cm 127 m ³ A 89 m B 69 m C 14 m 535 m G1-1 83 m ガードケーブル Gc-Am-4E 12 m ガードケーブル Gc-Am-4B 51 m 21 m VP200 268 m 遊間プレートA 8 箇所 遊間プレートB 4 箇所 遊間プレートC 2 箇所 視線誘導灯 9 基 電力ケーブル 444 m 橋名標 3 基 距離標 4 基 A1 289 m A2 578 m B 78 m C 52 m A 100 m B 100 m C 100 m D 100 m 横断幕 11 枚 立看板 12 基 簡易LED板 56 基・月

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 田山橋床版取替工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				設置撤去 6 基 監視カメラ 97 基・月 樹脂系薄層舗装 29 m ² 東石通橋（下り線） 2,629 L 根市川橋（上り線） 236 L 東石通橋（下り線） 18 箇所 根市川橋（上り線） 9 箇所 西石通橋 上り線 1 式 矢神川橋 上り線 1 式 棒岱野橋 上り線 1 式 寺の沢橋 上り線 1 式 A 1 式 B 1 式
交通規制工	式	1	44,607,609	車線規制 L×N×M 20 回 中央分離帯規制 L×N 55 回 交通規制工 2 回
交通保安要員	式	1	22,603,078	交通監視員 938 人・日 交通誘導警備員B 676 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,945,255,465	
仮設工事費	式	1	19,410,449	
仮設備工事費	式	1	14,768,125	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
雑工事費	式	1	4,642,324	橋面養生費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	1,964,665,914	
共通仮設費	式	1	114,513,775	
共通仮設費	式	1	14,609,079	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 その他の共通仮設費 1 式 東石通橋（下り線） 1 式 根市川橋（上り線） 1 式
率計上分	式	1	99,904,696	
現場管理費	式	1	704,572,679	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 田山橋床版取替工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接工事費 計	式	1	819,086,454	
工事原価	式	1	2,783,752,368	
一般管理費等	式	1	242,147,632	
工事価格	式	1	3,025,900,000	