

東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事

2. 路線名 道路一般 一般国道298号

3. 工事箇所 (自) 千葉県 市川市 堀之内
(至) 千葉県 市川市 稲荷木

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

電線共同溝

管路部 約 10,600m

特殊部 約 200箇所

5. 期 間 自 令和 6年 6月 19日 ～ 至 令和 10年 4月 28日 (1410日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	13,376,440	
掘削工	式	1	13,376,440	捨土掘削 土砂 8,888 m ³ 8,888 m ³
交通管理施設工	式	1	624,020	
路面標示工	式	1	624,020	路面標示 J I S 規格型 A 1 1,314 m 1,314 m 路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1 33 m ² 33 m ² 路面標示 J I S 規格型 B 2 4 m 4 m
雑工	式	1	877,922,391	
簡易舗装工	式	1	34,404,325	粒度調整路盤工 813 m ² 813 m ² 切込砕石路盤工 13,340 m ² 13,340 m ² 加熱アスファルト基層工 136 m ² 136 m ² 加熱アスファルト表層工 7,183 m ² 7,183 m ² 加熱アスファルト安定処理路盤工 19 m ² 19 m ²
コンクリートシール工	式	1	352,287	コンクリートシール 117 m ² 117 m ²
構造物等取壊し工	式	1	25,731,011	コンクリート構造物取壊し 9 m ³ 9 m ³ アスファルト舗装版取壊し 7,547 m ² 7,547 m ²
六価クロム溶出試験	式	1	11,672	六価クロム溶出試験 A 1 検体 1 検体
その他附帯工	式	1	734,500,606	管路部 Type-E 1 3,982 m 管路部 Type-E 2 429 m 管路部 Type-E 3 791 m 管路部 Type-E 4 21 m 管路部 Type-E 5 49 m 管路部 Type-E 6 28 m 管路部 Type-T 1 1,832 m 管路部 Type-T 2 445 m 管路部 Type-T 3 104 m 管路部 Type-T 4 17 m 管路部 Type-T 5 1,325 m 管路部 Type-T 6 1,368 m 管路部 Type-T 7 63 m 管路部 Type-T 8 42 m

積 算 内 訳 書

工 事 名	東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事
-------	-----------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				管路部 Type-T9 18 m
				管路部 Type-C1 45 m
				管路部 Type-C2 9 m
				管路部 Type-C3 8 m
				特殊部 I型A 40 箇所
				特殊部 I型A(S) 1 箇所
				特殊部 I型B 3 箇所
				特殊部 I型C 2 箇所
				特殊部 II型A1 2 箇所
				特殊部 II型A2 25 箇所
				特殊部 II型B1 2 箇所
				特殊部 II型B1(S) 4 箇所
				特殊部 II型B2 5 箇所
				特殊部 II型B2(S) 6 箇所
				特殊部 II型C 1 箇所
				特殊部 II型D 4 箇所
				特殊部 II型E 2 箇所
				特殊部 II型F 27 箇所
				特殊部 II型F(S) 3 箇所
				通信接続樹 16 箇所
				通信接続樹(S) 4 箇所
				低圧分岐樹 52 箇所
				低圧分岐樹(S) 5 箇所
				プレキャスト水路工A 34 m
				プレキャスト水路工B 9 m
				プレキャスト水路工C 34 m
				プレキャスト水路工D 93 m
				縁石工A 538 m
				縁石工B 63 m
				防護柵A 48 m
				防護柵B 2 m
				車線分離標 7 基
				車止め工 82 基
				試掘工A 17 箇所
				試掘工B 65 箇所
				試掘工C 37 箇所
				試掘工D 46 箇所
交通保安要員	式	1	82,922,490	交通誘導警備員A 6 人・日
				交通誘導警備員B 4,929 人・日
目的物工事費 計	式	1	891,922,851	4,929 人・日

積 算 内 訳 書

工 事 名	東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事		
-------	-----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	12,186,232	
その他	式	1	2,639,160	監督員詰所費 1 式 有料道路料金費 1 式
雑工事費	式	1	9,547,072	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	904,109,083	
共通仮設費	式	1	115,292,330	
共通仮設費	式	1	395,330	仮設材等運搬費 1 式
率計上分	式	1	114,897,000	
現場管理費	式	1	194,747,000	
間接工事費 計	式	1	310,039,330	
工事原価	式	1	1,214,148,413	
一般管理費等	式	1	142,451,587	
工事価格	式	1	1,356,600,000	