

質問に対する回答33
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	鋼管ソイルセメント杭材料費	図面材料表では下杭は「外面突起付鋼管」と記載されています。下杭先端部の費用内訳について、どれでお考えですか。 1)先端付着鉄筋5本の材料費+加工費+工場溶接費 2)先端部3m(は内外面突起付鋼管の材料費(外面突起付鋼管との差額を計上)+工場円周溶接費 3)上記を比較し安価な方を採用	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	鋼管ソイルセメント杭施工中詰めコンクリート	杭中詰めコンクリート(A1-3)は、フーチングと同時打設してもよろしいですか。それとも別途に打設でお考えですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
3	下部工設計図33/138頁 鋼管ソイルセメント杭D詳細図	杭先端詳細図(参考)がt=10mmの仕様となっていますが、t=11mmの誤りですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
4	鋼管ソイルセメント杭施工 セメントミルク練り混ぜ水	練り混ぜ水の配合について、以下の通りですか。 空掘り部…セメント重量×125%(100～150%の平均)、杭一般部…セメント重量×125%(100～150%の平均)、杭先端部…セメント重量×60%、引上げ注入部…セメント重量×60%	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
5	鋼管ソイルセメント杭施工 セメントミルク練り混ぜ水	練り混ぜ水の費用内訳は、以下の通りですか。 三郷市水道料金(上水道のみ280円/m3)+給水車による運搬費	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
6	鋼管ソイルセメント杭施工	掘進長や、現場溶接鋼管の板厚は、国交省の積算基準の適用範囲外です。歩掛、サイクルタイムは何に基づいて算出していますか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
7	鋼管ソイルセメント杭施工	鋼管ソイルセメント杭打機の運転日当り運転時間は5.8h/日(国交省積算基準)でお考えですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

8	鋼管ソイルセメント杭施工 添加材	添加材は、凝結遅延材ですか。また、使用量は空掘部、杭一般部、杭先端部、引上げ注入部全てセメント量の3%(数量計算書のとおり)で見込んでいますか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
9	鋼管ソイルセメント杭施工 継溶接時間	鋼管杭板厚20mm、21mmについて、1箇所あたりの継溶接時間は国交省の積算基準に記載がありません。それぞれ1箇所当たり何分でお考えですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
10	鋼管ソイルセメント杭施工 ロッド接続回数	掘進長45mを超える杭について、ロッド接続回数は2回、3回のどちらでお考えですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
11	交付図書の修正版	設計図面、金抜設計書、割掛対照表、割掛対照表参考内訳書、特記仕様書について、質疑により随時追加・修正等が発生すると思われます。全ての回答が終了した後、改めて「修正版」が再交付されると考えてよろしいですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
12	交付図書のテキスト埋込版	設計図面及び設計成果品(数量計算書)について、特記仕様書のように、PDFに文字情報が埋め込まれている形式のもの(PDFで文字検索が可能なもの)を交付していただくことはできませんか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
13	質問回答⑰ 番号2	撤去AIについて、圧入協会の積算資料には、1枚もので引き抜く場合の歩掛(切断なし)、切断しながら引き抜く場合の歩掛(切断あり)の2種類が掲載されています。引き抜いた後に切断、切断しながら引抜きどちらでお考えですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
14	特記仕様書59頁 矢板工 26-34-6 支払い	ウォータージェット併用圧入に必要な下記の費用は、各単価表項目及び諸経費に含まないと考えてよろしいですか。 1)清水の費用 2)給水費用(給水車等) 3)濁水処理費用(濁水処理設備・使用薬剤・泥土処理作業・バキューム車・処分費等)	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

15	特記仕様書56、57頁 矢板工	設置A、設置B1、設置B2、撤去A、撤去B2の「積込、運搬、荷卸し」費用(リース材料分)は、共通仮設費率分の対象外としていますか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
16	特記仕様書56、57頁 矢板工	撤去A～撤去C8において「引抜き部の閉塞」とありますが、具体的にはどのような方法でお考えですか。特別な費用(CB注入、引抜き同時充填工法等)を見込んでいる場合は、閉塞方法及び閉塞に伴う参考内訳数量をご教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
17	特記仕様書56、57頁 矢板工	撤去A、撤去B1、撤去B2に「整備費」とありますが、「現場修理損耗費」と読み替えてよろしいですか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
18	提出「単価表」	入札の際にExcelデータによる単価表の提出があります。単価表の書式につきまして「指示書様式2(単価表)」と交付図書10で交付されております技術資料の中のExcel形式による「単価表」では多少記載項目に違いがあり、どちらの書式(記載項目)による単価表で入札時に添付・提出すればよろしいでしょうか。 指示書様式2(単価表)記載項目 番号・項目番号・項目名称・数量・単位・単価・金額・摘要(金抜設計書同様) 交付図書10 単価表(Excel)記載項目 番号・項目番号・項目名称・契約項目名称・数量・単位・設計単価・設計金額・契約単価・契約金額・摘要 ※業者番号はJVの場合、代表者の有資格者情報の業者コードの記載でよろしいでしょうか。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。