

質問に対する回答書45
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P21 19-2 建設副産物の活用等 特記仕様書 P65 26-39-5 施工	建設混合廃棄物約10m ³ は撤去工で発生する遮水シート不織布、安定シートの数量で、大型土のう袋の処分数量は含まれていないとの理解で宜しいでしょうか。ご教示下さい。	特記仕様書19-2に示す建設混合廃棄物約10m ³ には大型土のう袋の処分数量は含んでおりません。なお、大型土のう袋の処分数量は約90m ³ を想定しています。
2	訂正公告2(令和6年5月14日) 割掛対象表参考内訳書 工事用機械分解組立費(矢板工)	クローラークレーン(油圧駆動式ウインチ・ラフスジフ型)50-55t-1台-2回とありますが、基地から現場(往復)1台2往復、分解・組立を要する現場内移動1台2回のどちらでしょうか。ご教示下さい。	割掛対象表参考内訳書に示す通り、工事用機械分解組立費(矢板工)で想定している作業は、基地から現場(往復)1台2往復です。
3	積算全般	機械損料は、令和6年度の単価を用いると考えて良いでしょうか。ご教示ください。	その通りお考えください。
4	連絡等施設設計図 1/93 記号説明表 連絡等施設設計図 73/93 連絡等施設用排水工詳細図(その6)	用排水管 P(H)・1φD(Sd-B)は説明では90° 砂基礎ですが、用排水構造物標準設計図集D202、連絡等施設設計図73/93に断面図がありません。D202を参考に90° 基礎の数量を算出するのでしょうか。ご教示下さい。	用排水構造物標準図集202に示す断面図は半溝型90° 砂基礎のものです。
5	特記仕様書 P68 26-43 撤去工	撤去工の区分内容の埋戻し土の土取場をご教示下さい。	特記仕様書26-43-3(3)に示す通りです。