

北陸自動車道 大洞地区土質調査

積 算 内 訳 書

令和 6年 4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 北陸自動車道 大洞地区土質調査

2. 路線名 北陸自動車道

3. 施工箇所 (自) 新潟県 上越市 茶屋ヶ原
(至) 新潟県 糸魚川市 大字桂

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 調査ボーリング 35m
標準貫入試験 35回
簡易揚水試験 11回
ボーリング孔内ガイド管設置 1箇所
岩石試験 1シリーズ

5. 期 間 自 令和 6年 7月 19日 ~ 至 令和 7年 2月 13日 (210日間)

調査等業務名	北陸自動車道 大洞地区土質調査
--------	-----------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	4,789,901	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 86 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	5		
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 86 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	5		
調査ボーリング 軟岩 φ 86 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	25		
標準貫入試験	回	35		
足場仮設 傾斜地足場	箇所	1		
現場内小運搬	地点	1		
簡易揚水試験	回	11		
ボーリング孔内ガイド管設置	箇所	1		
搬入路伐採等	地点	1		
準備及び跡片付け	式	1		
報告書作成 (印刷製本費)	式	1		
機械等運搬	式	1		
岩石試験 岩石の三軸圧縮強度試験	シリーズ	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	447,013	
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	2,602,746	
技術業務・直接人件費	式	1	467,600	
設計打合せ (標準以外)	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	130,624	
交通費・日当・宿泊費 (標準以外)	式	1		
その他原価	式	1	251,784	
一般管理費等	式	1	457,332	
合計	式	1	9,147,000	